Лист согласования технического задания
на оказание услуг по проведению технического обслуживания средств малой механизации
для нужд производственного отделения «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

Согласовано:
Начальник управления логистики
и МТО
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
_____ Н.В. Коваль
«____»_____2015г.

Согласовано:
Начальник ОМиТ
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
_____ С.А. Левачев
«____»_____2015г.

Согласовано:
Заместитель директора
ПО ПЭС
_____ А.Н. Латынских
«____»_____2015г.

Составил:
Начальник СМиТ ПО ПЭС _____ С.А. Муравьев
(81832) 7-20-78

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
- Главный инженер филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

~~Н.П.~~ Федотов

«22» 12 2015 г

Техническое задание
на оказание услуг по проведению технического обслуживания средств малой механизации для нужд производственного отделения «Плесецкие электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Предмет закупки.
2. Перечень требуемых услуг в соответствие с предметом закупки.
3. Место оказания услуг.
4. Сроки оказания услуг.
5. Основные технические требования на оказание услуг.
6. Требования к Участникам процедуры закупки.
7. Правила контроля и приемки оказанных услуг.
8. Порядок оплаты оказанных услуг.
9. Гарантийный срок на выполненные работы.
10. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1. Предмет закупки:

Закупка «Проведение технического обслуживания средств малой механизации производится на основании плана закупок менее 500 тыс. руб. с НДС для нужд производственного отделения Плесецкие электрические сети филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" на 2016год»

2. Перечень требуемых услуг в соответствии с предметом закупки:

№ п/п	Наименование работ	Стоимость н\часа
Техническое обслуживание бензопил STIHL MS 180 (33 шт.)		
1.	Регулировка карбюратора	
2.	Ремонт карбюратора	
3.	Ремонт м/насоса	
4.	Ремонт м/бака	
5.	Ремонт ручки	

6.	Ремонт сапуна бензобака		
7.	Ремонт стартера		
8.	Ремонт тормоза цепи		
9.	Ремонт натяжника цепи		
10.	Ремонт провода		
11.	Ремонт тяги газа		
12.	Снятие и установка картера с зам.подш. и сальников		
13.	Снятие и установка привода газа		
14.	Снятие и установка бензобака		
15.	Снятие и установка виброизолятора		
16.	Снятие и установка поршневой группы		
17.	Снятие и установка сцепления		
Техническое обслуживание кусторезов STIHL FS 450 (42 шт.)			
1.	Регулировка карбюратора		
2.	Ремонт карбюратора		
3.	Ремонт ручки		
4.	Ремонт сапуна бензобака		
5.	Ремонт стартера		
6.	Снятие и установка картера с зам.подш. и сальников		
7.	Снятие и установка привода газа		
8.	Снятие и установка бензобака		
9.	Снятие и установка поршневой группы		
10.	Снятие и установка сцепления		
11.	Замена вала привода триммерной головки		
12.	Замена триммерной головки		
13.	Заточка ножа (диска)		

3. Место оказания услуг:

Услуги оказываются на территории СТО Исполнителя в г. Каргополь.

4. Сроки оказания услуг:

Начало оказания услуг – январь 2016 г.;

Окончание оказания услуг - декабрь 2016 г.

5. Основные технические требования на выполнение работ:

5.1 Требования к последовательности выполнения работ, этапам выполнения работ:

Работы выполняются в соответствии с перечнем работ утвержденных нормативно-технической документацией.

5.2 Требования к объемам выполняемых работ:

В полном объеме, в соответствии с п. 2 технического задания

5.3 Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:

При производстве работ подрядчик должен руководствоваться нормативно-технической документацией.

5.4 Требования к применяемым материалам, запчастям и т.д:

Материалы и запчасти должны быть новые, ранее не использованные.

5.5 Иные требования:

Все необходимые запасные части, материалы приобретаются исполнителем работ и включаются в стоимость работ.

6. Требования к Участникам процедуры закупки (квалификация организации и пр.):

Наличие уставных и регистрационных документов, общий и специальный опыт работы, деловая репутация (отзывы предыдущих заказчиков, обеспеченность ресурсами (финансовыми, материальными, трудовыми).

7. Правила контроля и приемки выполненных работ, оказанных услуг:

Заказчик оставляет за собой право во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Подрядчик передает в установленные сроки результат работ по акту приема-передачи в соответствии с требованиями качества, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

8 .Порядок оплаты оказанных услуг:

Условия оплаты устанавливается в закупочной документации.

Итоговая стоимость нормочаса должна быть указана, с учетом затрат на, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, руб.

9. Гарантийный срок на выполненные работы:

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 6 месяцев.

10. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки:

Основные критерии ранжирования предложений участников процедуры закупки по степени предпочтительности устанавливаются в закупочной документации.

Начальник СМиТ ПО ПЭС _____ С.А. Муравьев