Утверждаю:
Первый заместитель директора-
Главный инженер филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____Н.П.Федотов

«__20__» ____02_____ 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по устройству прокола методом горизонтально-направленного бурения через проезжие части улиц г.Котласа для нужд производственного отделения «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

Содержание:

1. Предмет закупки
2. Перечень и объемы требуемых работ
3. Место проведения работ
4. Сроки выполнения работ
5. Основные технические требования на выполненные работ
6. Требования к Участникам процедуры закупки
7. Требования к персоналу Участника процедуры закупки
8. Правила контроля и приемки выполнения работ
9. Другие необходимые требования по усмотрению Заказчика

1. Предмет закупки

Устройство прокола методом горизонтально-направленного бурения через проезжие части улиц г.Котласа для нужд производственного отделения «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

2. Перечень и объемы требуемых работ

2.1. Устройство прокола методом горизонтально-направленного бурения под проезжей частью перекрёстка ул.Невского и ул.Урицкого (для ремонта КЛ-10 кВ ТП 40-04 - ТП 80-01):

Протяженность прокалываемого участка - 60 м, труба ПНД диаметром не менее 110 м.

2.2. Устройство прокола методом горизонтально-направленного бурения под проезжей частью перекрёстка ул.Володарского (для ремонта КЛ-10 кВ ТП 22-02 - ТП 27-02):

Протяженность прокалываемого участка - 20 м, труба ПНД диаметром не менее 110 м.

3. Место проведения работ

г.Котлас, Котласский городской РЭС производственного отделения «Котласские электрические сети»

4. Сроки выполнения работ

Начало работ - 01 мая 2016 года

Окончание работ - 30 ноября 2016 года

5. Основные технические требования на выполнение работ

5.1 Требования к последовательности выполнения работ, услуг, этапам выполнения работ, услуг:

5.1.1 До подачи конкурсной заявки Подрядчик имеет право в присутствии представителя Заказчика посетить за свой счет место производства работ с целью оценки затрат и условий выполнения работ, а также для решения с Заказчиком вопросов о технологии выполнения работ. В случае отказа от использования данного права, любые дополнительные затраты, несение которых выявляется в ходе выполнения работ, Подрядчик несет самостоятельно без предъявления претензий Заказчику.

5.1.2 Работы по горизонтально-направленному бурению выполняются в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н.

5.1.3 Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба в случае повреждения электрооборудования и других инженерных сооружений.

5.1.4 Работы выполняются в охранной зоне КЛ-10 кВ.

5.1.5 Работы должны быть выполнены в указанные сроки в полном объеме и с хорошим качеством.

5.2 Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам:

5.2.1 Соблюдение требований ПУЭ гл.1.7, 2.3, 4.2.

5.2.2 Выполнение требований РД 34.20.508 «Инструкции по эксплуатации силовых кабельных линий».

5.2.2 Выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н.

5.3 Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:

5.3.1 Наличие у Подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проектов производства работ, технологических карт.

5.3.2 Порядок допуска и производства работ согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок гл. XLVI «Охрана труда при организации работ командированного персонала».

5.3.3 Наличие у Подрядчика оборудования, инструмента, такелажа и приспособлений, соответствующих ГОСТам и испытанных в соответствии с СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

5.4 Требования к применяемым материалам, оборудованию:

5.4.1 Оборудование для выполнения работ предоставляет Подрядчик.

5.4.2 Доставка к месту выполнения работ техники, персонала осуществляется силами и средствами Подрядчика.

5.4.3 Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, а также соответствие требованиям стандартов Заказчика.

5.5 Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:

Оформление всех требуемых разрешений и согласований на производство работ обеспечивает Подрядчик.

6. Требования к Участникам процедуры закупки

6.1. Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ.

6.2. Наличие квалифицированного персонала.

6.3. Опыт выполнения аналогичных работ.

6.4. Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находится в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.

7. Требования к персоналу Участника процедуры закупки

7.1. Наличие у персонала Подрядчика групп по ЭБ в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ

от 24.07.2013г. № 328 н).

7.2. Наличие у Подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда.

8. Правила контроля и приемки выполненных работ

8.1. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над выполняемыми работами, а также вправе требовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений.

8.2. Контроль качества и сроков выполнения работ осуществляют начальник КГРЭС, мастер 2 группы КГРЭС производственного отделения «Котласские электрические сети» филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Архэнерго».

8.3. Приемка объектов проводится комиссией с составлением акта о приемке выполненных работ, утвержденного техническим руководителем производственного отделения «Котласские электрические сети» филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Архэнерго». Состав приемочной комиссии определяется приказом по производственному отделению «Котласские электрические сети» филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Архэнерго».

9. Гарантийный срок на выполненные работы

9.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата выполненных Подрядчиком работ устанавливается равный 36 месяцам с даты подписания акта приемки выполненных работ, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации и требований нормативно-технической документации.

9.2. Если в течение гарантийного срока в выполненной работе обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10. Другие необходимые требования по усмотрению Заказчика

10.1. До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком график производства работ.

Заместитель главного инженера - начальник ПТО
ПО «КЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго» В.П. Шитов

Составил начальник КГРЭС
Тел.: (81837) 41035 В.А. Шестаков

Согласовано:
начальник ОТЭ В.А. Псавозков