Утверждаю:
Первый заместитель директора-
Главный инженер филиала

_____ П.Ю. Щелкунов
«___» _____ 2019 г.

Техническое задание
на оказание услуг по противопожарной обработке деревянных конструкций ПО АЭС для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Предмет закупки.
2. Перечень и объемы требуемых услуг.
3. Место оказания услуг.
4. Сроки оказания услуг.
5. Основные технические требования на оказание услуг.
6. Требования к Участникам процедуры закупки.
7. Правила контроля и приемки оказанных услуг.
8. Гарантийный срок на оказываемые услуги.
9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1 Предмет закупки.

Оказание услуг по противопожарной обработке деревянных конструкций ПО АЭС в соответствии с планом закупок 2019 года филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Номер закупки 19Г0731020, номер лота 0752.

2 Перечень и объемы требуемых услуг.

№ п/п	Наименование услуг	Един. Изм.	Кол-во	Наименование объекта, адрес	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Противопожарная обработка деревянных конструкций стеллажей.	м2	51	Кладовая СРЗиА. Административно-бытовой корпус гаража на 50 а/м. г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4-й проезд, 5.	С предоставлением актов обработки
		м2	92	Здание склада Прим.РЭС г.Архангельск, ул.П.Усова, 2.	
		м2	70	Холодный склад материалов на РПБ (Холм.РЭС). с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 30А.	
		м2	40	Теплый склад материалов на РПБ (Холм.РЭС). с. Холмогоры, ул.	

				Октябрьская, 30А.	
		м2	10	Масляный склад материалов на РПБ (Холм.РЭС). с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 30А.	
2	Противопожарная обработка деревянных конструкций кровли зданий	м2	32	КПП РПБ-3. г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4-й проезд, 5.	С предоставлением актов обработки
		м2	157	Производственное помещение (Прим.РЭС) г.Архангельск, ул.П.Усова, 2.	
		м2	108	Здание склада Прим.РЭС г.Архангельск, ул.П.Усова, 2.	
		м2	690	Здание ЗРУ-10кВ и ОПУ ПС-55 (СРЭС) г.Северодвинск, Архангельское шоссе, д.66	
		м2	389	Здание ЗРУ-10кВ и ОПУ ПС-36 (СРЭС) Приморский р-н, д.Рикасиха, д.60а	
		м2	400	Здание ЗРУ-10кВ и ОПУ ПС-38 (СРЭС) г.Северодвинск, Архангельское шоссе, д.46	
		м2	454	РЭП Луковецкого участка (ХРЭС) Холмогорский р-н, п. Луковецкий, ул. Зеленая-2	
		м2	518	ОПУ ПС «Луковецкая» (ХРЭС) Холмогорский р-н, п. Луковецкий, ул. Зеленая-2	
		м2	250	ПС 35/6 кВ №8 Здание ПС №8 г. Архангельск, ул.	

				Пограничная, д.43, к.1	
3	Проверка противопожарной обработки антипиренами деревянных конструкций кровли зданий	шт	1	РПБ-5 с. Карпогоры (Пин. РЭС), 4-й км автодороги с.Карпогоры – жд ст. Карпогоры-пассажирская.	С предоставлением актов проверки Площадь кровли 990 м2
		шт	1	ОПУ ПС 110/10 «Шилега» (Пин. РЭС). Пинежский р-н, п. Ясный, ул. Энергетиков-15	Площадь кровли 518 м2
		шт	1	ОПУ ПС 110/10 «Карпогоры» (Пин. РЭС). Пинежский р-н, с. Карпогоры, пер. Энергетиков-3	Площадь кровли 356 м2
		шт	1	РЭП (Пин.РЭС) Пинежский р-н, п. Пинега, ул. Быстрова-28	Площадь кровли 718 м2
4	Проверка противопожарной обработки антипиренами деревянных конструкций стеллажей	шт	1	Шиферный склад на РПБ-5 с. Карпогоры (Пин. РЭС), 4-й км автодороги с.Карпогоры – жд ст. Карпогоры-пассажирская.	С предоставлением актов проверки Площадь стеллажей 140 м2
		шт	1	Тёплый склад на РПБ-5 с. Карпогоры (Пин. РЭС), 4-й км автодороги с.Карпогоры – жд ст. Карпогоры-пассажирская.	Площадь стеллажей 80 м2
		шт	1	Тёплый склад РЭП (Пин. РЭС), п. Пинега, ул. Быстрова, 28	Площадь стеллажей 40 м2
		шт	1	Электрокотельная РПБ-5 с. Карпогоры (Пин. РЭС), 4-й км автодороги с.Карпогоры – жд ст. Карпогоры-пассажирская.	Площадь стеллажей 16 м2

3 Место оказания услуг:

г. Архангельск, г. Северодвинск, с. Карпогоры, п. Пинега, п. Ясный, п. Луковецкий, д. Рикасиха, с. Холмогоры.

4 Сроки оказания услуг:

Начало работ – 31 мая 2019 г.

Окончание работ – 30 сентября 2019 г.

5 Основные технические требования на оказание услуг:

5.1 Требования к объемам оказываемых услуг:

Услуги выполнить в соответствии с объемами, указанными в техническом задании.

5.2 Требования к применяемым стандартам, НПБ и прочим правилам:

Противопожарную обработку деревянных конструкций выполнить в соответствии с ТУ 2494-003-52470838-2004.

5.3 Требования к обеспечению техники безопасности при оказании услуг:

Оказание услуг должно осуществляться силами специализированной организации.

При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность оказания услуг и соблюдение правил техники безопасности.

5.4 Требования к применяемым материалам, оборудованию и.т.д.:

Используемые при оказании услуг материалы должны соответствовать ГОСТ, ТУ.

5.5 Иные требования:

Допуск на объекты производственного отделения «Архангельские электрические сети» для оказания услуг осуществляется по заранее поданной заявке и полученному пропуску.

6 Требования к Участникам процедуры закупки:

Наличие лицензии, наличие квалифицированного персонала и оборудования, позволяющего оказывать подобные услуги, опыт оказания аналогичных услуг.

7 Правила контроля и приемки оказанных услуг:

Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Право осуществлять технический контроль имеют представители Заказчика, наделенные соответствующими полномочиями.

8 Гарантийный срок на оказываемые услуги:

Гарантийный срок оказания услуг устанавливается равным 36 месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки оказываемых услуг.

9 Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки:

Наличие лицензии, наличие квалифицированного персонала и оборудования, опыт оказания аналогичных услуг, сметная стоимость оказания услуг.

Старший мастер группы эксплуатации зданий
и сооружений ПО «Архангельские электрические сети» Д.В. Медников

Заместитель директора
ПО «Архангельские электрические сети» О.В. Реутов

Согласовано: Главный инженер
ПО «Архангельские электрические сети» А.Г. Лудников

2019