УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
главный инженер филиала ОАО
«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____Н.П.Федотов
«16» 05 2015г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по испытанию систем искусственной вентиляции на эффективность с изготовлением паспортов

Содержание:

1. Предмет закупки.
2. Перечень и объемы требуемых работ.
3. Место проведения работ.
4. Сроки выполнения работ.
5. Основные технические требования на выполнение работ.
6. Требования к Участникам процедуры закупки.
7. Правила контроля и приемки выполненных работ.
8. Гарантийный срок на выполненные работы.

1. Предмет закупки

Выполнение работ по испытанию систем искусственной вентиляции на эффективность с изготовлением паспортов в соответствии с планом закупок филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 2015 года.

2. Перечень объектов и вентиляционного оборудования, подлежащих обследованию

№	Наименование объекта, адрес.	Местонахождение вентиляционного оборудования	Тип вентиляции	Наличие проектной документации	Примечание
1.	**Здание РП-1 г.Арх-ск** (инв. № 11.1.1.00001603) г. Архангельск, ул. К. Либкнехта, 32 (АРЭС)	Помещение ЗРУ-6 кВ	Вытяжная	нет	
2.	**Здание Производственной базы Холм.РЭС с.Холмогоры** (инв. № 11.1.1.00001621) с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 30а	Помещение сварочного участка	Вытяжная	нет	

3.	**Здание ремонтно-эксплуатационного пункта в п. Луковецкий** (инв. № 11.1.1.00002627) Холмогорский р-он п. Луковецкий, ул. Зеленая, 2	Гараж	Приточная	нет	Тепловая завеса
4.	**Производственная база Емецкого участка Холм.РЭС** (инв. № 11.1.1.00001590) с. Емецк, д.Заполье	Помещение сварочного участка	Вытяжная	нет	
5.	**ПС-11010КВ, Емецк-ОПУ** (инв. № 11.1.1.00003108) Холмогорский р-он с. Емецк, пер.Энергетиков	Помещение аккумуляторной батареи	Вытяжная	нет	
6.	**РПБ-5 в с.Карпогоры Производственный корпус** (инв. № 11.1.1.00001641) Пинежский р-н, с. Карпогоры, 4-й км а/дороги	Помещение сушки спецодежды	Вытяжная	нет	
		Эл/калориферная	Приточная	нет	Для раздевалки, большого бокса, слесарного участка
			Приточная	нет	Для сварочного участка и малого бокса
		Помещение сварочного участка	Вытяжная	нет	
7.	**ПС «Жаровиха» здание ОПУ г.Арх-ск** (инв. № 11.1.1.00004164) г. Архангельск, ул. КИЗ «Силикат», 1 линия, д.2, корп.1	Помещение аккумуляторной батареи	Вытяжная	есть	
8.	**ПС -1 Здание ОПУ г.Арх-ск** (инв. № 11.1.1.00005692) г.Архангельск ул. П. Усова, 2	Помещение аккумуляторной батареи	Вытяжная	нет	
9.	**Здание ОПУ и ЗРУ – 10 ПС «Привокзальная» г.Арх-ск** (инв. № 11.1.1.00003372) г.Архангельск, Окружное шоссе, 14, стр.1	Помещение аккумуляторной батареи	Вытяжная	нет	

10.	**Здание щит.блока ПС «Соломбальская» г.Арх-ск** (инв. № 11.1.1.00005687) г.Архангельск ул. Красных партизан, 43	Помещение аккумуляторной батареи	Вытяжная	нет	
11.	**Здание щит-блока ПС-7 г.Арх-ск.** (инв. № 11.1.1.00005684) г.Архангельск ул. Дрейера,25,	Помещение аккумуляторной батареи	Вытяжная	есть	
12.	**Здание ОПУ и ЗРУ-10 ПС № 38 г.Сев-ск** (инв. № 11.1.1.00003800) г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 46	Помещение ЗРУ-10 кВ	Вытяжная	нет	
13.	**Здание ОПУ и ЗРУ-10 ПС № 55 г.Сев-ск** (инв. № 11.1.1.00003965) г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 66	Помещение ЗРУ-10 кВ	Вытяжная	нет	

3. Место проведения работ:

г. Архангельск, г. Северодвинск, Холмогорский район, Пинежский район.

4. Сроки выполнения работ

Начало работ – июль 2015г.

Окончание работ - август 2015г.

До начала работ Исполнитель согласовывает с Подрядчиком сроки выполнения работ пообъектно.

5. Основные технические требования на выполнение работ.

5.1. Определение технического состояние вентиляционного оборудования, испытания его на эффективность и составление паспортов согласно СНиП3.05.01-85

5.2. Разработать рекомендации и технические решения по дальнейшей безопасной эксплуатации вентиляционных систем, предварительно согласовать с Заказчиком.

6. Требования к исполнителю работ

6.1 Наличие Лицензии (СРО) на выполнение данного вида работ.

6.2 Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ.

6.3 Наличие квалифицированного персонала.

6.4 Опыт выполнения аналогичных работ.

7. Контроль и приемка работ

7.1 Контроль за выполнением работ и сроками осуществляют: начальник СПС, начальник Холмогорского РЭС, начальник Пинежского РЭС ПО АЭС,

отвечающие за безопасную эксплуатацию и техническое состояние систем вентиляции помещений производственных баз и подстанций.

7.2 По окончании работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику документацию, составленную в процессе выполнения работ: протоколы по результатам измерений и испытаний, паспорта вентиляционных систем согласно СНиП3.05.01-85,заключения по результатам осмотров и испытаний.

7.3 Окончательная приемка работ с оформлением акта об оказании услуг производится после выдачи исполнительной документации.

8. Гарантийный срок на выполненные работы

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца.

Начальник ремонтно-эксплуатационного участка
ПО «Архангельские электрические сети» В.А.Пономарев

Согласовано:
Заместитель директора
ПО «Архангельские электрические сети» О. В. Реутов

Согласовано: