Лист согласования технического задания
на аренду техники с экипажем, для нужд ПО АЭС

Согласовано:
Заместитель главного инженера по эксплуатации-начальник управления филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
_____ А.Р. Баданин
«23» 10 2017г.

Согласовано:
Ведущий инженер ОМиТ филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
_____ А.А. Хабаров
«20» 10 2017г.

Согласовано:
Заместитель главного инженера ПО АЭС
_____ А.С. Меньшенин
«16» 10 2017г.

Согласовано:
Заместитель директора ПО АЭС
_____ О.В. Реутов
«16» 10 2017г.

Составил:
Инженер 2 категории СМиТ ПО АЭС_____ Н.В. Кокшарев
(8182)67-65-91

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
– Главный инженер филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
_____Н.П.Федотов

«_____»_____2017 г.

Техническое задание
на аренду техники с экипажем, для нужд ПО АЭС

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Предмет закупки.
2. Перечень и объемы требуемых работ в соответствие с предметом закупки.
3. Место проведения работ.
4. Сроки аренды.
5. Основные технические требования к арендуемой технике.
6. Требования к Участникам процедуры закупки.
7. Порядок оплаты аренды техники и персоналу.
8. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1. Предмет закупки:

1.1 Закупка «Аренда техники с экипажем, для нужд ПО АЭС » производится на основании «Плана закупок менее 500 тыс. руб. с НДС» для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на 2018 год.

2. Перечень и объемы требуемых работ в соответствии с предметом закупки:

№ п/п	Наименование работ	Стоимость часа аренды без НДС (руб.)
1.	Предоставление в аренду с экипажем погрузчика на колесном ходу, с заменяемым навесным оборудованием (гидроклин, ковш) для разработки грунта и закрытий траншей на КЛ 0,4-10 кВ	
2.	Предоставление в аренду бурильно-крановой машины на гусеничном ходу с экипажем, для выполнения работ по установке (замене) одностоечных, анкерных, переходных опор ВЛ 0,4-10 кВ	
3.	Предоставление в аренду бурильно-крановой машины на колесном ходу с экипажем, для выполнения работ по установке (замене) одностоечных, анкерных, переходных опор ВЛ 0,4-10 кВ	

3. Место проведения работ:

3.1 Работы выполняются на территории г. Архангельска, г. Северодвинска, Приморского района, Холмогорского района, Пинежского района обсуживаемой ПО АЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

4. Сроки аренды:

4.1 Техника передается в аренду в период с 01.01. 2018 по 31.12.2018 на основании согласованных с арендодателем разовых письменных заявок, поданных за 2 дня до даты предоставления техники в аренду.

5. Основные технические требования к арендуемой технике и персоналу:

5.1 Погрузчик должен быть KOMATSU WB93S-5EO (либо аналогичный по характеристикам, либо превышающий) с наличием гидроклина, ковша (3-х или 4-х зубового) с возможностью оперативной смены данного оборудования.

5.2 БКМ на гусеничном ходу должна обладать повышенной проходимостью и маневренностью, так как работы в большей степени проводятся в болотистых местах и в населенной местности. БКМ на колесном ходу должна быть на автомобильном шасси, обладать повышенной проходимостью и маневренностью, так как работы в большей степени проводятся в болотистых местах и в населенной местности

5.2.1 Глубина бурения должна составлять не менее 2,5 м.

5.2.2 Диаметр бура должен составлять не менее 350 мм.

5.3 Персонал арендодателя должен иметь группу по электробезопасности не ниже второй.

6. Требования к Участникам процедуры закупки:

6.1 Наличие уставных и регистрационных документов.

6.2 Наличие разрешений (выписка из ЕГРИП, ЕГРЮЛ) на виды деятельности, связанные с выполнением указанных в п.2 работ.

6.3 Общий и специальный опыт работы, деловая репутация (отзывы предыдущих заказчиков, обеспеченность ресурсами (финансовыми, материальными, трудовыми).

7. Порядок оплаты аренды техники:

7.1 Условия оплаты прописываются в закупочной документации.

7.2 Доставка техники к месту производства работ и возврат к месту хранения (стоянки) включается в стоимость аренды.

8. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки:

8.1 Основные критерии ранжирования предложений участников процедуры закупки по степени предпочтительности устанавливаются в закупочной документации.

Начальник СМиТ ПО АЭС _____ А.И. Шестаков