Позиция	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
	Монтажные работы шкаф ТК:		
1	Монтаж шкафа телекоммуникационного настенного 15U ШРН-3С-15.500	шт.	1
2	Монтаж полки усиленной под АКБ СВ-45АК	шт.	1
3	Монтаж полки 19'' СВ-45	шт.	1
4	Монтаж модуля вентиляторного потолочного МВ-400-2С	шт.	1
5	Монтаж Ethernet-коммутатора MES1124M	шт.	1
6	Монтаж оптического трансивера SFP MT-P-3124-L2CD	шт.	1
7	Настройка Ethernet-коммутатора MES1124M	шт.	1
8	Монтаж VoIP-шлюза TAU-24.IP-DC-S	шт.	4
9	Монтаж кросса оптического, 16 оптич. волокон	шт.	1
10	Монтаж источника бесперебойного питания со встроенным ЗУ "Штиль" PS48-0020	шт.	1
11	Монтаж аккумуляторной батареи емкостью 17Ач	шт.	4
12	Формирование батареи аккумуляторов с контрольным зарядом/разрядом	формирование	1
13	Монтаж блока розеток	шт.	1
14	Монтаж преобразователя DC-DC 48В/12В 48D120Z	шт.	1
15	Монтаж панели электропитания PS-3U	шт.	1
16	Монтаж автоматического выключателя, ток до 25 А	шт.	3
17	Монтаж шины нулевая (колодка клеммная до 20 перьев)	шт.	1
18	Монтаж шины PE заземления (колодка клеммная до 20 перьев)	шт.	1
19	Монтаж патч-панели 24 порта (кросс соединительных линий)	шт.	1
20	Разделка и включение кабеля в патч-панель	концов	7
		кабеля	
21	Монтаж кабельного органайзера	шт.	1
	Монтажные работы шкаф ТМ1:		
22	Монтаж управляемого коммутатора WS-C2960-24TC-L	шт.	1
23	Настройка управляемого коммутатора WS-C2960-24TC-L	шт.	1
24	Монтаж оптического трансивера SFP MT-P-3124-L2CD	шт.	1
25	Монтаж маршрутизатора CISCO2901-V/K9	шт.	1
26	Монтаж платы голосового интерфейса FXS на 4 порта VIC3-4FXS/DID	шт.	1

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.		Терьянов			06/2016
Н.Контр.		Бажанов			06/2016

000-33-1-04.40-0208.СС.ВР

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ВЕСТ-ТЕЛЕКОМ

Формат А4

Позиция	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
27	Настройка маршрутизатора CISCO2901-V/K9	шт.	1
28	Монтаж преобразователя асинхронных портов Nport 5250	шт.	4
29	Монтаж телефона Panasonic KX-TS2360	шт.	7
30	Монтаж кросса оптического, 16 оптич. волокон	шт.	1
	Прочие работы:		
31	Прокладка трубы винилпластовой по установленным конструкциям и стенам,	м	100
	диаметр до 25 мм		
32	Прокладка кабеля F/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-LS 2х2х0,52, в том числе:	м	130
	в ПВХ коробе	м	35
	по установленным конструкциям	м	95
33	Прокладка кабеля силового ВВГнг-LS 3х2.5 в том числе:	м	50
	в ПВХ коробе	м	10
	по конструкциям	м	40
34	Прокладка кабеля силового ПВС3х2.5 по установленным конструкциям	м	20
35	Прокладка провода по установленным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	м	20
36	Прокладка проводника заземляющего	м	10
37	Включение разъемов в аппаратуру (патч-корд)	шт.	40
38	Прокладка кабеля волоконно-оптического ДПТ-нг(А)-06-016А08-6,0 в том числе	м	130
	в гофрированной ПВХ трубе	м	100
	подвеска	м	30
39	Измерения волоконно-оптического кабеля в одном направлении, 16 оптич.	шт.	2
	волокон		
40	Монтаж щитка распределительного (коробка о/п на 4 модуля)	шт.	1
41	Монтаж автоматического выключателя, ток до 25 А	шт.	1
42	Монтаж зажима клеммного с комплектующими	шт.	2
43	Монтаж розетки телефонной двойной	шт.	4
44	Разделка и включение кабеля в телефонные розетки	шт.	4
45	Разделка кабеля и включение в разъемы	шт.	1
46	Включение разъемов в аппаратуру	шт.	1
47	Присоединение к зажимам жил проводов и кабелей сечением до 2,5 мм кв.	шт.	72

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	000-33-1-04.40-0208.СС.ВР	Лист 2

Формат А3