Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
(должность)
_____ / Н.П. Федотов /
(подпись) (расшифровка)
« 16 » января 2018 г.

Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию огнетушителей для нужд ПО «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Предмет закупки.
2. Перечень и объемы требуемых услуг.
3. Место оказания услуг.
4. Сроки выполнения услуг.
5. Основные технические требования на оказание услуг.
6. Требования к Участникам процедуры закупки.
7. Правила контроля и приемки оказанных услуг.
8. Гарантийный срок на оказываемые услуги.
9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1 Предмет закупки.

Оказание услуг по техническому обслуживанию огнетушителей для нужд ПО «Архангельские электрические сети» в соответствии с планом закупок 2018 года филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Номер закупки 18Т0321020, номер лота 0066.

2 Перечень и объемы услуг в соответствии с предметом закупки.

№ п/п	Наименование услуг	Един. Изм.	Кол-во	Наименование объекта, адрес	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Ежегодное техническое обслуживание огнетушителей (ТО-1) ОП-2 ОП-4 ОП-5 ОУ-1 ОУ-2 ОУ-5 ОУ-10 ОВП-100 ОУ-3 ОУ-4	 шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт	 17 48 53 1 8 40 2 4 11 1	Здание производственного корпуса РПБ-3. г.Архангельск. Кузнечихинский промузел, 4-й проезд, 5.	
2.	Перезарядка огнетушителей (ТО-2)			Здание	

	ОУ-2	шт	6	производственного корпуса РПБ-3. г.Архангельск. Кузнечихинский промузел, 4-й проезд, 5.	
	ОУ-3	шт	20		
	ОУ-5	шт	68		
	ОП-5	шт	86		
	ОП-2	шт	33		
	ОП-4	шт	36		
	ОПУ-5	шт	14		
	ОВП-10	шт	29		
	ОП-10	шт	2		
	ОУ-10	шт	1		
	ОУ-8	шт	1		
	ОП-100	шт	1		

3 Место оказания услуг:

г. Архангельск.

4 Сроки оказания услуг:

Начало работ – май 2018 г.

Окончание работ – октябрь 2018 г.

5 Основные технические требования на оказание услуг:

5.1 Требования к последовательности оказания услуг, этапам оказания услуг:

Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей выполнить пятью партиями. Каждую подготовленную партию необходимо забрать с РПБ по адресу г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5. После проведения технического обслуживания доставить обратно.

5.2 Требования к объемам оказываемых услуг:

Услуги выполнить в соответствии с объемами, указанными в техническом задании.

5.3 Требования к применяемым стандартам, НПБ и прочим правилам:

Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей выполнить в соответствие с СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» и ТУ завода – изготовителя.

5.4 Требования к обеспечению техники безопасности при оказании услуг:

Оказание услуг должно осуществляться силами специализированной организации.

При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность оказания услуг и соблюдение правил техники безопасности

5.5 Требования к применяемым материалам, оборудованию и.т.д.:

Используемые при оказании услуг материалы должны соответствовать ГОСТ.

5.6 Иные требования:

Наличие у подрядной организации лицензии.

Допуск на территорию РПБ осуществляется по заранее поданной заявке и полученному пропуску.

6 Требования к Участникам процедуры закупки (квалификация организации и пр.):

Наличие лицензии, наличие квалифицированного персонала и материально - технической базы.

7 Правила контроля и приемки оказанных услуг:

Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Право осуществлять технический контроль имеют представители Заказчика, наделенные соответствующими полномочиями.

8 Гарантийный срок на оказываемые услуги:

Гарантийный срок оказания услуг устанавливается равным 24 месяца со дня подписания Акта сдачи-приемки оказываемых услуг.

9 Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки:

Наличие лицензии, наличие квалифицированного персонала и материально - технической базы, сметная стоимость оказания услуг.

Старший мастер группы эксплуатации зданий
и сооружений ПО «Архангельские электрические сети» В.А.Пономарев

Заместитель директора
ПО «Архангельские электрические сети» О.В. Реутов

Согласовано: Главный инженер
ПО «Архангельские электрические сети» А.Г. Лудников

Нач. ОЭ

Зам. нач. службы – нач. отдела Марьянич В.В.

Ведущий инженер ОПБ Лопатовский С.А.