Утверждаю:
Заместитель главного инженера
по эксплуатации - начальник управления

_____ А.Р. Баданин
«06» февраля 2019 г.

Техническое задание
на оказание услуг по обследованию вентсистем ЗиС с изготовлением паспортов для нужд ПО АЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Предмет закупки.
2. Перечень объектов и вентиляционного оборудования, подлежащих обследованию.
3. Место оказания услуг.
4. Сроки оказания услуг.
5. Основные технические требования на оказываемые услуги.
6. Требования к Участникам процедуры закупки.
7. Правила контроля и приемки оказанных услуг.
8. Гарантийный срок на оказанные услуги.

1. Предмет закупки

Оказание услуг по обследованию вентсистем ЗиС с изготовлением паспортов для нужд ПО АЭС в соответствии с планом закупок 2019 года филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Номер закупки 19Т0731020, номер лота 0753.

2. Перечень объектов и вентиляционного оборудования, подлежащих обследованию

№	Наименование объекта, адрес.	Местонахождение вентиляционного оборудования	Тип вентиляции	Наличие проектной документации	Примечание
1	**Здание РП-1 г.Арх-ск** (инв. № 11.1.1.00001603) г. Архангельск, ул. К. Либкнехта, 32	Помещение ЗРУ-6 кВ	Вытяжная	нет	2 вентилятора в стене здания
2	**Здание Производственной базы Холм.РЭС с.Холмогоры** (инв. № 11.1.1.00001621)	Помещение сварочного участка	Вытяжная	нет	Крышный

	с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 30а				
3	**Здание ремонтно-эксплуатационного пункта в п. Луковецкий** (инв. № 11.1.1.00002627) Холмогорский р-он п. Луковецкий, ул. Зеленая, 2	Гараж	Приточная	нет	Тепловая завеса
4	**Производ. база Емецкого участка Холм.РЭС** (инв. № 11.1.1.00001590) с. Емецк, д.Заполье	Помещение сварочного участка	Вытяжная	нет	Крышный
5	**ПС-110/10КВ, Емецк-ОПУ** (инв. № 11.1.1.00003108) Холмогорский р-он с. Емецк, пер.Энергетиков	Помещение аккумуляторной батареи	Вытяжная	нет	
6	**РПБ-5-В-С.КАРПОГОРЫ-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ-КОРПУС** (инв. № 11.1.1.00001641) Пинежский р-н, с. Карпогоры, 4-й км а/дороги	Помещение сушки спецодежды	Вытяжная	нет	Крышный
		Эл/калориферная	Приточная	нет	Помещение большого бокса
			Приточная	нет	Помещение малого бокса
		Помещение сварочного участка	Вытяжная	нет	Крышный
7	**ПС «Жаровиха» здание ОПУ г.Арх-ск** (инв. № 11.1.1.00004164) г. Архангельск, ул. КИЗ «Силикат», 1 линия, д.2, корп.1	Помещение аккумуляторной батареи	Вытяжная	есть	
8	**Здание ОПУ и ЗРУ – 10 ПС «Привокзальная» г.Арх-ск** (инв. № 11.1.1.00003372) г.Архангельск, Окружное шоссе, 14, стр.1	Помещение аккумуляторной батареи	Вытяжная	нет	
9	**Здание щит.блока ПС «Соломбальская» г.Арх-ск** (инв. № 11.1.1.00005687) г.Архангельск ул. Красных партизан, 43	Помещение аккумуляторной батареи	Вытяжная	нет	
10	**Здание щит-блока ПС-7 г.Арх-ск.** (инв. № 11.1.1.00005684) г.Архангельск	Помещение аккумуляторной батареи	Вытяжная	есть	

	ул. Дрейера,25				
11	**ПС -1 Здание ОПУ г.Арх-ск** (инв. № 11.1.1.00005692) г.Архангельск ул. П. Усова, 2	Помещение аккумуляторной батареи	Вытяжная	есть	
			Приточная	есть	
12	**Здание ЗРУ-10кВ с ОПУ ПС № 38 г.Сев-ск** (инв. № 11.1.1.00003800) г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 46	Помещение ЗРУ-10 кВ	Вытяжная	нет	
13	**Здание ЗРУ-10кВ с ОПУ ПС № 55 г.Сев-ск** (инв. № 11.1.1.00003965) г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 66	Помещение ЗРУ-10 кВ	Вытяжная	нет	
14	**Производственный корпус РПБ-3 г.Арх-ск** (инв. № 11.1.1.00001711) г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, стр. 5	Помещение сварочного участка	Вытяжная	есть	Местная вентиляция В-4, крышный
15	**Административно-бытовой корпус. Гараж на 50 а/м. г.Арх-ск (инв.11.1.1.00001712)** г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, стр. 5	На кровле (АБК шкаф зарядки аккумуляторов)	Вытяжная	есть	Крышный Местная вентиляция В-4
		На кровле (Гараж шкаф мойка колес)	Вытяжная	есть	Местная вентиляция В-5
		Венткамера на отм. 4.500 (Гараж сварочный участок)	Вытяжная	есть	Местная вентиляция В-6
		Венткамера на отм. 4.500 (Гараж зона ТО и ТР рабочий стол)	Вытяжная	есть	Местная вентиляция В-7
		Венткамера на отм. 4.500 (Гараж зона ТО и ТР шкаф мойка зап.частей)	Вытяжная	есть	Местная вентиляция В-8

3. Место оказания услуг

г. Архангельск, г. Северодвинск, с. Емецк, п. Луковецкий, с. Холмогоры, с. Карпогоры.

4. Сроки оказания услуг

Начало работ – 31 мая 2019 г.

Окончание работ – 31 августа 2019 г.

До начала оказания услуг Исполнитель согласовывает с Подрядчиком сроки оказания услуг пообъектно.

5. Основные технические требования на оказываемые услуги

5.1 Определение технического состояние вентиляционных систем, испытания их на эффективность и составление паспортов согласно СП 73.13330.2016.

5.2 Разработка рекомендаций и технических решений по дальнейшей безопасной эксплуатации вентиляционных систем, предварительно согласованных с Заказчиком.

6. Требования к участникам процедуры закупки

6.1 Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для оказания услуг.

6.2 Наличие квалифицированного персонала.

6.3 Опыт оказания аналогичных услуг.

7. Правила контроля и приемки оказанных услуг

7.1 Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Право осуществлять технический контроль имеют представители Заказчика, наделенные соответствующими полномочиями.

7.2 По окончании оказанию услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику документацию: паспорта вентиляционных систем согласно СП 73.13330.2016, акты результатов обследования вентиляционных систем (с указанием результатов обследования, результатов испытаний, заключением и рекомендациями с техническими решениями по дальнейшей эксплуатации вентиляционных систем).

7.3 Окончательная приемка оказанных услуг с оформлением акта об оказании услуг производится после выдачи исполнительной документации.

8. Гарантийный срок на оказанные услуги

Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 24 месяца.

Старший мастер ГЭЗиС
ПО «Архангельские электрические сети» Д.В. Медников

Согласовано:
Заместитель директора
ПО «Архангельские электрические сети» О.В. Реутов

Главный инженер
ПО «Архангельские электрические сети» — А.Г. Лудников

31.05.19