УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ПО «Архангельские электрические сети»
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»

_____А.Г.Лудников
«27» 04 2016

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проекта нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников по производственному отделению «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Содержание:

1. Основание.
2. Этапы разработки.
3. Основные характеристики объектов.
4. Состав документации.
5. Особые условия.
6. Срок выполнения работ.
7. Исходные данные для разработки документации.
8. Требования к подрядной организации.
9. Гарантии подрядной организации.

1. Основание

1.1 Выполнение работ по разработке проекта ПДВ необходимо для получения разрешения и нормативов на выброс загрязняющих веществ.

1.2 Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к документации:

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» № 96 от 22.04.1999г.;
- Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок, Санкт-Петербург, 2000г.;
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», редакция от 12.10.2010г.;
- иные действующие законодательные и нормативно-технические документы.

2. Этапы разработки

2.1 Проект допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников необходимо разработать по структурным подразделениям производственного отделения «Архангельские электрические сети» (далее ПО АЭС): г. Архангельск, Холмогорский район, Пинежский район, г. Северодвинск, д.Жердь, с.Лешуконское.

2.2 Организация проведения экспертизы проекта со всеми заинтересованными надзорными органами с получением положительного экспертного заключения.

2.3 Устранение выявленных в ходе экспертизы замечаний в проекте.

3. Основные характеристики объектов

Основной вид деятельности подразделений ПО АЭС - оперативное и техническое обслуживание электрических сетей на территории г. Архангельска, г. Северодвинска, Пинежского района, Холмогорского района, Мезенского района.

Предполагаемые стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха:
- легковая, грузовая автотранспортная техника;
- аккумуляторные батареи на подстанциях;
- сварочные посты;
- металлообрабатывающие станки холодной обработки;
- станки абразивные (заточные), токарные, сверлильные;
- мастерская (циркулярная пила);
- цех ремонта трансформаторов (установка УВФ-1000);
- паяльные работы;
- установка для очистки отработанного трансформаторного масла;
- агрегаты резервного питания аппаратуры связи;
- покраска конструкций и оборудования при осуществлении ремонтов;
- химическая лаборатория;
- маслохозяйство;
- емкости с отработанным трансформаторным маслом.

На подстанциях 35-110 кВ ПО АЭС установлены аккумуляторные батареи (АБ), питающие цепи соленоидов выключателей, цепи защит, управления, сигнализации, аварийное освещение:

г. Архангельск:
- АБ фирмы «Варта» тип 5 OPzS 250 – РП-центр;
- АБ типа СК - 10 – ПС № 1;
- АБ типа СК - 10 – ПС № 7;
- АБ типа СК - 4 – ПС № 6 «Соломбальская»;
- АБ типа СК - 6 – ПС № 70 «Жаровиха»;
- АБ фирмы «Варта» типа 6 OPzS 420 – ПС № 2 «Привокзальная»;
- АБ типа Sonnenschein A 412/65 G6 – ПС № 8.

г. Северодвинск:
- АБ типа СН-72 – ПС №38.

Холмогорский район:
- АБ фирмы «Варта» тип 5 OpzS 250 – ПС «Луковецкая»;
- АБ типа СК - 5 – ПС № 76 «Орлецы»;
- АБ фирмы «Ольдам Франс» типа VTC-4 – ПС № 48 «Емецк».

4. Состав документации

4.1 Разработанную документацию до проведения экспертизы в полном объеме представить на рассмотрение и согласование в ПО АЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» для последующего согласования.

4.2 Итоговую проектную документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader.

5. Особые условия

5.1 Разработанная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

5.2 Организация-разработчик получает все необходимые экспертные заключения и согласования от всех заинтересованных организаций от имени Заказчика, осуществляя оплату услуг экспертизы и стоимости согласований.

6. Срок выполнения работ: 3квартал 2016 – 1 квартал 2017.

7. Исходные данные для разработки проекта

7.1 Сроки подготовки исходных данных и передачи их Заказчиком организации-разработчику определяются договором на разработку документации.

8. Требования к подрядной организации

8.1 Наличие ресурсов, необходимых для выполнения работ;

8.2 Наличие квалифицированного персонала;

8.3 Опыт выполнения аналогичных работ;

8.4 Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.

9. Гарантии подрядной организации

9.1 Исполнитель работ должен гарантировать качество выполненных работ по разработке, экспертизе, согласованию и утверждению проекта ПДВ в течение 24 месяцев после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.2 Исполнитель работ должен гарантировать своевременность исполнения работ по договору.

Начальник ПТО
ПО «Архангельские электрические сети» А.В.Васильева

Составил: инженер ПТО
ПО «Архангельские электрические сети» И.С.Голикова
(818 2) 67-65-96