УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора –
Главный инженер филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»

_____ Н.П.Федотов

«02» февраля 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение регламентных работ на электро-, бензо- и гидравлическом инструменте для нужд ПО «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в 2017 году.

Содержание:

1. Предмет закупки.
2. Перечень и объемы требуемых работ.
3. Место проведения работ.
4. Сроки выполнения работ.
5. Основные технические требования на выполнение работ.
6. Требования к Исполнителю.
7. Правила контроля и приемки выполненных работ.
8. Гарантийный срок на выполненные работы.

1. Предмет закупки

Выполнение регламентных работ на бензо-, электро- и гидравлическом инструменте для нужд ПО «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

2. Перечень требуемых работ в соответствии с предметом закупки

Ориентировочные виды требуемых регламентных работ:

2.1 Электродрели: диагностика, ремонт с заменой основных частей двигателя, замена щеток, выключателя или переключателя, замена патрона.

2.2 Углошлифовальные машины: диагностика, ремонт с заменой частей двигателя и подшипников, ремонт редуктора.

2.3 Бензопилы, бензобуры: диагностика полная с разборкой двигателя, диагностика топливной, масляной системы/системы зажигания, ремонт с разборкой поршневой группы, ремонт карбюратора, топливной системы, ремонт тормоза цепи, замена барабана сцепления.

2.4 Кусторезы, бензотриммеры: диагностика полная с разборкой двигателя, диагностика топливной, масляной системы/системы зажигания, ремонт с разборкой поршневой группы, ремонт карбюратора, топливной системы, замена редуктора.

2.5 Сварочные аппараты: диагностика, ремонт электросхемы.

2.6 Пилы электрические: диагностика, ремонт с заменой частей двигателя, ремонт или замена редуктора, ремонт или замена электроарматуры.

2.7 Бензогенераторы: диагностика, ремонт двигателя с полной разборкой, ремонт электрочасти и КИП.

2.8 Автоматические мойки: диагностика, ремонт с заменой частей двигателя и подшипников, ремонт редуктора, насоса.

2.9 Электротриммеры: диагностика, ремонт с заменой частей двигателя и подшипников, ремонт редуктора, насоса.

Кроме того возможно выполнение и других регламентных работ на вышеперечисленном оборудовании.

3. Место проведения работ, оказания услуг

Работы выполняются на производственной базе Исполнителя.

4. Сроки выполнения работ

Начало выполнения работ – 01 марта 2017 г., окончание выполнения работ – 31 декабря 2017 г. Исполнитель, по заявке Заказчика, выполняет работы в максимально короткие сроки при наличии запасных частей и при отсутствии таковых не более 4 недель с момента обращения.

5. Основные технические требования на выполнение работ

5.1 Требования к последовательности выполнения работ, этапам выполнения работ:

Работы выполняются квалифицированным, обученным персоналом в соответствии с утвержденным технологическим процессом подрядчика.

5.2 Требования к объемам выполняемых работ:

В полном объеме, в соответствии с п. 2

5.3 Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:

При производстве работ подрядчик должен руководствоваться нормативно-технической документацией завода изготовителя ремонтируемого инструмента.

5.4 Требования к применяемым материалам, оборудованию и.т.д.:

Запасные части и материалы должна отвечать требованиям ТУ, ГОСТа, стандартов производителя инструмента и соответствовать номенклатурным номерам.

5.5 Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:

Подрядчик оформляет акты выполненных работ, счета, счета-фактуры, подтверждающие объем выполненных работ с указанием их стоимости, а также стоимость используемых при этом запасных частей и материалов.

5.6 Иные требования:

Все необходимые запасные части и материалы приобретаются Исполнителем работ за свой счет и включаются в стоимость работ.

6. Требования к Исполнителю

6.1 Наличие уставных и регистрационных документов, сертификата на виды деятельности, связанные с выполнением указанных в п.2 работ, общий и специальный опыт работы, деловая репутация (отзывы предыдущих заказчиков, обеспеченность ресурсами (финансовыми, материальными, трудовыми).

6.2 Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.

7. Правила контроля и приемки выполненных работ, оказанных услуг

Заказчик оставляет за собой право в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность. Исполнитель передает в установленные сроки результат работ по акту приема-передачи в соответствии с требованиями качества, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах. Устанавливает гарантию на отремонтированное оборудование.

8. Гарантийный срок на выполненные работы

Гарантийный срок на запчасти и выполненные работы должен составлять не менее 1 года.

Главный инженер
ПО «Архангельские электрические сети» А.Г.Лудников

31.01.17

Начальник ПТО
ПО «Архангельские электрические сети» А.В.Васильева

Начальник ЭТС Д.А.Фетин

Составил: старший мастер СПС
ПО «Архангельские электрические сети» А.С.Меньшенин
(8182) 67-65-93