УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора
- главный инженер филиала
ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ Н.П.Фелотов
"___" _____ 2017 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку материала прокладочного

Содержание:

1. Предмет закупки.
2. Наименование, ассортимент и объемы требуемой продукции.
3. Сроки поставки продукции.
4. Место поставки продукции.
5. Технические требования к поставляемой продукции.
6. Общие требования к условиям поставки продукции.
7. Порядок оплаты поставляемой продукции.
8. Необходимые требования к поставщикам.
9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Обеспечение производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" МТР для выполнения ремонтной программы 2018 года

2. НАИМЕНОВАНИЕ, АССОРТИМЕНТ И ОБЪЕМЫ ТРЕБУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Количество и номенклатура продукции в процессе исполнения договора могут быть либо увеличены на 10%, либо уменьшены до 50% от общего объема продукции, указанного в спецификациях, по требованию заказчика.

№ п/п	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Паронит общего назначения ПОН-Б	ГОСТ 481-80 Размер-1000х1600 мм Рабочая температура от -50°С до +450°С Плотность-1.8-2.0 гр/см³ Толщина-1.0 мм	кг	0,9
2	Паронит маслобезостойкий ПМБ-Б	ГОСТ 481-80 Размер-1000х1700 мм Плотность-1.5-2.0 гр/см³ Толщина-1.5 мм	кг	30
3	Паронит маслобезостойкий ПМБ-Б	ГОСТ 481-80 Размер-1000х1700 мм Плотность-1.5-2.0 гр/см³ Толщина-2 мм	кг	30
4	Пластина техническая 2Н-1 МБС-С	ГОСТ 7338-90, Толщина-2 мм.	кг	40
5	Пластина техническая 2Н-1 МБС-С	ГОСТ 7338-90, Толщина-4 мм.	кг	60
6	Пластина техническая 2Н-1 МБС-С	ГОСТ 7338-90, Толщина-5 мм.	кг	69,5
7	Пластина техническая 2Н-1 МБС-С	ГОСТ 7338-90, Толщина-6 мм	кг	29,5
8	Пластина техническая 2Н-1 МБС-С	ГОСТ 7338-90, Толщина-8 мм.	кг	4
9	Пластина техническая 2Н-1 МБС-С	ГОСТ 7338-90, Толщина-12 мм.	кг	32
10	Профиль вулканизированный под крышку бака	Полоса 8*20 мм ГОСТ 12855-77	м	96
11	Уплотнитель пористый	ПРП-40п 10х20 мм ГОСТ 19177-81	м	236

3. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставка продукции осуществляется в течении 2018 года.

4. МЕСТО ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставка производится в адрес грузополучателя - Производственного отделения "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго", 163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4 проезд, строение 5.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. Продукция должна соответствовать маркировке, указанной в пункте 2 данного технического задания.
5.2. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.
5.3. Дата выпуска продукции должна быть 2016 - 2017 гг.

5.4. Качество товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя товара.
5.5. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода -изготовителя, но не менее 1 (Одного) года. Гарантийные обязательства начинают действовать с даты подписания Сторонами
5.6. В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать полную пригодность товара. В случае выхода товара из строя в течение гарантийного срока, поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления Покупателя продукции, обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену негодного к применению товара.

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

6.1. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.
6.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком в полном объеме, на основании предварительно поданной Покупателем письменной заявки, которая составляется на основании данных, указанных в Спецификации к договору. Заявка Поставщику направляется факсом. О получении заявки ответственный работник Поставщика по факсу направляет Покупателю письменный ответ, в котором указывает: полностью свои фамилию, имя и отчество, должность, время и дату приема заявки, ссылку на номер и дату заявки Покупателя. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения заявки от Покупателя.

6.3. Погрузка, доставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки своими силами продукции в адрес грузополучателя.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Оплата осуществляется Покупателем в течение 85 (восемьдесяти пяти) календарных дней с момента передачи продукции Покупателю на указанный им адрес Грузополучателя, подписания товарных накладных и получения счета-фактуры.

7.2. В стоимость продукции включаются все дополнительные (сопутствующие) расходы, в том числе стоимость непосредственно продукции, стоимость погрузки, доставки продукции, стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания товара, НДС и иных налогов и сборов.

8. НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ

8.1. Поста́вщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.
8.2. Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).
8.3. Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Поставщика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Основные критерии ранжирования предложений участников процедуры закупки по степени предпочтительности устанавливаются в закупочной документации.

Начальник ОМТО ПО "АЭС" М.Б. Постников

Составил:
Костылева Н.П.
тел.(8182)67-65-48

Лист согласования
Согласование ТЗ прокладочные материалы

ФИО	Должность	Подразделение	Подпись	Дата
КОВАЛЬ Наталья Владимировна	Начальник управления	Управление логистики и МТО	Согласовано	22.12.2017 08:15:19
ФЕТИН Дмитрий Альбертович	Заместитель начальника управления - начальник службы	Электротехническая служба	Согласовано	20.12.2017 17:08:31

Распечатал  /КОСТЫЛЕВА Надежда Пардаевна/ 22.12.2017