Лист согласования технического задания на выполнение работ по ремонту автомобильного крана КС-35715 для нужд производственного отделения «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

Согласовано:
Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ А.Р.Баданин
«19» 09 2017г.

Согласовано:
Начальник ОМиТ
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ С.А.Левачев
«22» 09 2017г.

Согласовано:
Зам. главного инженера
ПО ВЭС

_____ А.Н.Попов
«19» 09 2017г.

Составил:
Начальник СМиТ ПО ВЭС _____ Колощук Р.А.

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора
- Главный инженер
Филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»

_____Н.П.Федотов

«____»_____2017

Техническое задание на выполнение работ по ремонту автомобильного крана КС-35715 для нужд производственного отделения «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Предмет закупки.
2. Перечень и объемы требуемых работ.
3. Место проведения работ.
4. Сроки выполнения работ.
5. Основные технические требования на выполнение работ.
6. Гарантийный срок.
7. Порядок оплаты выполненных работ.
8. Необходимые требования к Подрядчику.
9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1. Предмет закупки:

Выполнение работ по ремонту автомобильного крана КС-35715 для нужд производственного отделения «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

2. Перечень и объемы требуемых работ:

Ремонт автомобильного крана КС-35715 Н 043 АУ 29 инв. № 14.1.2.00018822.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Замена опорно-поворотного устройства	шт.	1
2.	Замена г/цилиндра вывешивания левая передняя опора	шт.	1
3.	Ремонт вращающегося соединения с заменой РТИ, с демонтажом-монтажом токосъёмника	шт.	1
4.	Замена гидрозамков к гидроцилиндрам выносных опор	шт.	4
5.	Замена гидрораспределителя опор	шт.	1
6.	Замена обратно-управляемого клапана подъёма-опускания стрелы	шт.	1
7.	Полное техническое освидетельствование после проведения ремонтных работ		

3. Место выполнения работ:

Выполняются на производственной базе Подрядчика, находящегося на расстоянии не более 600 километров от базы производственного отделения «Вельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

4. Сроки выполнения работ: октябрь-декабрь 2017 г.

5. Основные технические требования на выполнение работ.

5.1 Требования к последовательности выполнения работ, этапам выполнения работ:

Работы выполняются в соответствии с утвержденным технологическим процессом подрядчика.

5.2 Требования к объемам выполняемых работ:

В полном объеме, в соответствии с п. 2

5.3 Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:

При производстве работ подрядчик должен руководствоваться нормативно-технической документацией завода изготовителя и Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 №533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".

5.4 Требования к применяемым материалам, оборудованию и.т.д.:

Материалы и оборудование должны быть новые не находившиеся в эксплуатации.

5.5 Требования по оформлению необходимых разрешений и документов;

Подрядчик должен иметь лицензию СРО или свидетельство СРО о допуске к работе ПО (подъемных сооружений), аттестация НАКС, необходимое оборудование на проведение работ с заменой агрегатов. По окончании работ подрядчик должен передать заказчику документы (наряд-заказ, акт выполненных работ, счет, счет-фактура)

6. Гарантийный срок на выполненные работы:

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев.

Гарантийный срок агрегатов должен соответствовать сроку, установленному заводом изготовителем, а при его отсутствии должен составлять не менее 6 месяцев.

7. Порядок оплаты выполненных:

Условия оплаты устанавливается в закупочной документации.

В стоимость продукции включаются все дополнительные (сопутствующие) расходы, в том числе стоимость непосредственно продукции, стоимость погрузки, доставки, разгрузки продукции, стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, НДС и иных налогов и сборов.

8. Необходимые требования к Подрядчикам:

8.1. Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, репутацией.

8.2. Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности, указанных в п.5.5).

8.3. Подрядчик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Подрядчика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.

Составил:
Начальник СМиТ ПО ВЭС _____ Колощук Р.А.