Лист согласования технического задания
на выполнение комплекса подготовительных работ по отсыпке площадки и подъездной автодороги по объекту «Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ «Верховье» (для технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения)»

Утверждаю:
И.о. первого заместителя генерального директора – главный инженер ОАО «МРСК Северо-Запада»

_____ / Д.И.Никонов /

«17» декабря 2014 г.

Согласовано:
Заместитель главного инженера производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала
ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»
(должность)

_____ / Васюнин О.В. /
(подпись) (расшифровка)

«___ » ноябрь 2014 г.

Согласовано:
Начальник департамента капитального строительства, и.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада»

_____ / Л.В.Никандрова /

«17» декабря 2014 г.

Согласовано:
Начальник отдела по капитальному строительству и технологическим присое-динениям производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»
(должность)

_____ / Иванов А.Ю. /
(подпись) (расшифровка)

«25 » ноябрь 2014 г.

Согласовано:
Первый заместитель директора – главный инженер филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»

_____ / В.Р. Драйдт /

«01» 12 2014 г.

Согласовано:
Начальник Службы распределительных сетей производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»

_____ /С.А. Чураков/

«25» ноября 2014 г.

Согласовано:
Заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»

_____ / Д.Г.Вылегжанин /

Согласовано:
Начальник производственно-технического отдела производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»

«____»_____2014 г.

_____/И.И. Якумас/

«25» ноября 2014 г.

Составил заместитель начальника ОКСиТП ___ /___ _____ / Гамулин.С.Н. /
(должность ответственного исполнителя) (подпись) (расшифровка)

Контактный телефон: (8216) 792317

Техническое задание на выполнение комплекса подготовительных работ по отсыпке площадки и подъездной автодороги по объекту «Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ «Верховье» (для технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения)»

1. Основание для строительства.
Основаниями для строительства являются:

Инвестиционная программа филиала ОАО «МРСК Северо – Запада» «Комиэнерго» на 2014 г.

Договор об осуществлении технологического присоединения ООО «Лукойл-Коми» от 18.12.2013 № 50-02/521

2. Вид строительства и его объем и этапы:
2.1. Вид строительства:

Строительство

2.2.Объем работ по площадке ПС 110/35/6 кВ «Верховье» и подъездной дороге в соответствии с 01.6-25735-ИЛО.ПОС-ОС (лист 13, лист 49):

1. Вынос в натуру строительной геодезической сети в объеме необходимом и достаточном для выполнения работ п. 2-6.
2. Вырубка леса в объеме 18590 м2, подробные требования изложены в п. 9 технического задания с учетом требований п.п. 9.1.
3. Корчевка пней в объеме 9550 м2.
4. Снегоочистка площадки (при необходимости).
5. Выторфовка, в том числе:
   5.1. Вывоз в объеме 6521 м3.
   5.2. Во временный отвал (использование для благоустройства) – 523 м3.
6. Устройство насыпи, вертикальная планировка.

3. Общие требования:
3.1. Месторасположение объектов: пос. Н.- Доманик, Ухтинский район.
3.2. Требования к выполнению работ:
3.2.1. Работы выполнить в соответствии с настоящим техническим заданием и проектной документацией: «Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ «Верховье» (для технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения)».
3.2.2. Режим выполнения работ – по согласованному за 10 дней графику. Работы выполняются согласно ППР (Проекту производства работ) и графику производства работ. ППР и график предоставляется «Подрядчиком» за 30 дней до предполагаемого начала работ для согласования с «Заказчиком».
3.2.3. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим нормативным документам.

- ✓ ПУЭ (действующее издание);
- ✓ ПТЭ (действующее издание);
- ✓ МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;
- ✓ СНиП 3.01.01 – 85*;
- ✓ СНиП 3.01.04 – 87;
- ✓ РД – 11 – 02 – 2006;

- ✓ РД – 11 – 05 – 2007;
- ✓ И 1.13-07;
- ✓ Иные действующие законодательные и нормативно–технические документы.

3.2.4. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований ПУЭ, ПТЭ, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правилами пожарной безопасности.

3.3 Сроки выполнения работ.

3.3.1. Срок начала работ – 1 квартал 2015 г.

3.3.2. Срок окончания работ – 2 квартал 2015 г.

3.4. Необходимость в поставке материалов: в соответствии с проектом и техническим заданием: «Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ «Верховье» (для технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения)»

4. Основные характеристики сооружаемого объекта:

Площадка ПС 110/35/6 кВ «Верховье»

Показатель	Значение
Размеры в плане, м	100х90
Площадь участка, м2	9000
Высота планировочной отметки, м	В соответствии с проектом
Глубина залегания торфа, м	В соответствии с проектом
Границы разрубки	В соответствии с проектом

Подъездная автодорога к площадке ПС 110/35/6 кВ «Верховье»

Протяженность, км	0,1
Ширина с учетом откосов и обочин, м	10
Конструктивное решение	- Высота планировочной отметки в соответствии с проектом; - Укладка дорожных плит
Общие требования	
	1. При вырубке леса необходимо учесть требования п.п. 9.1 настоящего ТЗ 2. Строительные отходы, в т.ч. торф, порубочные остатки, пни вывозятся автомобильным транспортом на расстояние 29,8 км на полигон ТБО МУП «Ухтаспецавтодор», расположенный на автодороге «Ухта-КС-10».

5. Поставка оборудования и материалов.
5.1. Общие требования к условиям поставки.
5.1.1. Требования к доставке: место доставки – в соответствии с п.3.1. настоящего технического задания доставляются автотранспортом на участок строительства по существующим автомобильным дорогам.
5.2. Общие технические требования к поставляемой продукции.
5.2.1. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

6. Требования к подрядной организации.
6.1. «Подрядчик» должен иметь положительный опыт выполнения аналогичных работ в течение последних трех лет.
6.2. «Подрядчик» должен обладать соответствующими выполняемой работе материально-техническими и кадровыми ресурсами.
6.3. «Подрядчик» должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора, должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь свидетельство установленного образца о допуске к работам от СРО (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624):
6.4. «Подрядчик» не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество «Подрядчика» не должен быть наложен арест, экономическая деятельность «Подрядчика» не должна быть приостановлена;
6.5. «Подрядчик» не должен иметь убытки за последний завершенный финансовый год и квартал.

7. Правила контроля и приемки выполненных работ.
7.1. Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (КС-2, КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.
7.2. Приемка объекта рабочей комиссией осуществляется с оформлением Акта рабочей комиссии.
7.3. При сдаче работ (этапов работ) «Подрядчик» должен предоставить «Заказчику» (производственное отделение «Центральные электрические сети» филиала ОАО «МРСК «Северо-Запада» «Комиэнерго») исполнительную документацию (в том числе в электронном виде) в соответствии с: СНиП 3.01.01 – 85*; СНиП 3.01.04 – 87; СНиП 3.05.06 – 85; РД – 11 – 02 – 2006; РД – 11 – 05 – 2007; И 1.13-07, другими действующими нормативными документами.

8. Гарантии подрядной организации.
Гарантия на выполненные работы должна быть не менее 3-х лет.

9. Другие требования.
9.1.Требования к работам при разрубке:
- Перед началом работ необходимо выполнить материально-денежную оценку и предоставить разработанные материалы в МОГО «Ухта» для согласования.
- перед началом работ Подрядчик должен установить границы рубки (вешки, зачёски на деревьях и т. д.) в соответствии с проектом;

- порубочные остатки должны быть вывезены с места производства работ на согласованную с МОГО «Ухта» территорию;
- срубленную древесину (круглые лесоматериалы) необходимо складировать в штабеля с противопожарными разрывами не менее 5 метров. Место вывоза древесины согласовать с МОГО «Ухта»
- при наличии наклонных деревьев из лесного массива в сторону площадки, их необходимо срубить.

9.2 «Подрядчик» представляет сметную документацию (расчет стоимости договорной цены) в соответствии с МДС 81-35.2004 – Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ, с применением индексов изменения сметной стоимости, соответствующих для каждого региона РФ, указанных в ежеквартальных письмах Федерального Агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

9.2. «Подрядчик» обеспечивает страхование строительных рисков с предоставлением соответствующих документов «Заказчику».

9.3. До начала работ разработать и согласовать с «Заказчиком» календарный график производства работ.

9.4 Подрядчик получает необходимые разрешения и согласования со сторонними организациями, в том числе ордер на земляные работы.

Приложение:

Разделы проектной документации документации «Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ «Верховье» (для технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения)»:

1. 01.6-25735-ИЛО.ПОС;
2. 01.6-25735-ГДИ;
3. 01.6-25735-ЭКО.