Лист согласования технического задания на выполнение работ по техническому обслуживанию систем кондиционирования ПО «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Архэнерго»

Согласовано:
Заместитель главного инженера по эксплуатации – начальник управления филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
_____ Б.А. Стенин
«____»_____2017г.

Согласовано:
Главный инженер
ПО КЭС
_____ В.Г. Подганин
«____»_____2017г.

Согласовано:
Заместитель главного инженера
ПО КЭС
_____ С.В. Федоров
«22»_03_____2017г.

Составил:
Начальник СЭЗиС
ПО КЭС
_____ И.В.Воронов
«22»_03_____2017г.

2017

Утверждаю:
Первый заместитель директора-
Главный инженер филиала
(должность)

_____ / Н.П. Федотов /
(подпись) (расшифровка)

« ____ » _____ 2017г.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования ПО «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Архэнерго»

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Предмет закупки.
2. Перечень и объемы требуемых работ.
3. Место проведения работ.
4. Сроки выполнения работ.
5. Основные технические требования на выполнение работ.
6. Требования к Участникам процедуры закупки.
7. Правила контроля и приемки выполненных работ.
8. Гарантийный срок на выполненные работы.

1. Предмет закупки.

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования производственного отделения «Котласские электрические сети» в соответствии с ГКПЗ 2017 года филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

2. **Перечень и объемы требуемых работ.**

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
1	Обслуживание сплит-систем настенного и оконного типа	шт.	60	
1.1	Проверка состояния и чистка воздушных фильтров кондиционера по мере загрязнения.			
1.2	Чистка корпуса кондиционера.			
1.3	Подтяжка всех винтовых электрических соединений на внутреннем блоке и предохранительном автомате.			
1.4	Проверка разности температур на входе и выходе в режиме обогрева и охлаждения.			
1.5	Замер рабочего тока кондиционера.			
1.6	Проверка работоспособности в режиме сушки и вентиляции.			
1.7	Проверка давления всасывания и, при необходимости дозаправка хладагентом.			
1.8	Проверка, удаление конденсата с внутреннего блока и, при необходимости чистка дренажной системы.			
1.9	При необходимости чистка теплообменника наружного блока.			
1.10	Консультирование представителей Заказчика по правильной эксплуатации кондиционеров.			

Стоимость работ должна включать ФОТ, эксплуатацию машин и механизмов, стоимость материалов, накладные расходы, сметную прибыль и прочие расходы.

3. Место проведения работ.

Услуги по техническому обслуживанию систем кондиционирования воздуха оказываются на территории производственного отделения «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с перечнем (Приложение №1).

4. Сроки выполнения работ.

Май-июль 2017г.

5. Основные технические требования на выполнение работ.

5.1.Посещение объекта.

До начала работ подрядчик имеет право в присутствии представителя заказчика посетить за свой счет место проведения работ с целью оценки затрат и условий выполнения работ, а также для решения с заказчиком вопросов о технологии выполнения работ. В случае отказа от использования данного права, любые дополнительные затраты, несение которых выявляется в ходе выполнения работ, исполнитель работ несет самостоятельно без предъявления претензий заказчику.

5.2. Требования к обеспечению охраны труда при проведении работ.

При производстве всех видов работ должны быть обеспечены безопасность выполнения работ и соблюдение правил охраны труда с учетом специфики работ и требований «Правил по охране труда при работе на высоте», утв. Приказом Минтруда от 28 марта 2014 г. № 155н и инструкций по охране труда.

6. Требования к Участникам процедуры закупки (квалификация организации и пр.).

Наличие у подрядчика квалифицированного персонала, необходимого оборудования, техники и инструмента для выполнения данных видов работ.

Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена

7. Правила контроля и приемки выполненных работ.

Приемка работ по оказанию услуг осуществляется после их полного завершения оформлением актов на выполненные работы.

8. Гарантийный срок на выполненные работы.

Исполнитель должен гарантировать качество предоставляемых услуг (наличие сертификатов соответствия и т.д.). Срок гарантии на комплектующие, используемые для технического обслуживания систем кондиционирования и вентиляции воздуха, должны соответствовать гарантийному сроку, установленному фирмой-изготовителем.

Начальник СЭЗиС И.В.Воронов