Приложение № 1
к Соглашению от 23.12.2016г. № 54/16

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на устройство примыкания стационарного типа к автомобильной дороге общего пользования IV-й технической категории Заболотье – Сольвычегодск - Яренск на км 107+800 (слева) для технологического подъезда к электрической подстанции ПС 35/10 кВ «Устьевская» в Ленском районе Архангельской области.

1. Согласовать устройство примыкания, расстановку дорожных знаков с Вилегодско-Ленским РДО (Вердысева Ирина Ивановна, с.Яренск, тел. моб. 8-911-592-99-19).
2. Согласованную с РДО схему расстановки дорожных знаков предоставить в ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» и ОГИБДД (для информации).
3. Дорожные знаки на участке устройства примыкания установить в соответствии с ПДД РФ и ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения».
4. Угол примыкания - 90 градусов, или близкий к прямому, но не менее 75 град.
5. Радиус закругления при сопряжении с автомобильной дорогой общего пользования - не менее 15 м (отсыпка грунтом с укреплением щебнем).
6. Покрытие на примыкании на расстояние 50,0 м - гравийно-щебеночное, во избежание занесения грязи на дорогу общего пользования.
7. Продольные уклоны основной дороги на подходах к примыканию не должны превышать 40 ‰ на протяжении расстояния видимости для остановки автомобиля, продольный уклон на съезде так же не должен превышать 40 ‰.
8. Обеспечить на примыкании соблюдение расстояний видимости для остановки автомобиля согласно СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» для дорог IV технической категории - 150 метров (при необходимости произвести вырубку кустарника в треугольнике видимости полосы отвода).
10. Обеспечить мероприятия по сохранности водоотвода вдоль дороги общего пользования (устройство водопропускной трубы) и предотвращению подтопления земляного полотна автомобильной дороги общего пользования.
11. При производстве работ по строительству примыкания необходимо исключить складирование строительных материалов и оборудования в полосе отвода региональной автомобильной дороги, а также обеспечить мероприятия по предотвращению выноса строительного мусора и загрязнения проезжей части автодороги.
12. Выполненные работы по устройству примыкания сдать представителю Вилегодско-Ленского РДО.
13. Примыкание, дорожные знаки должны содержаться в надлежащем состоянии за счет средств владельца объекта.
14. ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» оставляет за собой право на производство дорожных работ в полосе постоянного отвода автомобильной дороги общего пользования по своему усмотрению и без компенсационных выплат владельцу объекта при необходимости ремонта или реконструкции автомобильной дороги.
15. В случае не соблюдения положений настоящих ТУ ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» будет производить взыскание ущерба, причиненного в результате ненадлежащего выполнения ТУ, либо затрат, направленных на устранение последствий невыполнения данных ТУ с юридического или физического лица, которому выданы данные ТУ и заключено Соглашение № 54/16 от 23.12.2016, в том числе в судебном порядке.

«Владелец »	**«Заказчик»**
ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»	Производственное отделение «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
Заместитель директора	Директор
_____ Д.А. Кулижников	_____ П.Ю.Щелкунов
М.П.	М.П.