Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
(должность)
_____ / Н.П. Федотов /
(подпись) (расшифровка)
«20» 02 2015г.

Техническое задание на выполнение работ в области пожарной безопасности ПО АЭС

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Предмет закупки.
2. Перечень и объемы требуемых работ, услуг.
3. Место проведения работ, оказания услуг.
4. Сроки выполнения работ, услуг.
5. Основные технические требования на выполнение работ, услуг.
6. Требования к Участникам процедуры закупки.
7. Правила контроля и приемки выполненных работ, оказанных услуг.
8. Гарантийный срок на выполненные работы/на оказываемые услуги.
9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.
10. Другие необходимые требования по усмотрению «Заказчика».

1 Предмет закупки. Техническое обслуживание огнетушителей в соответствие НПБ 166-97. Испытание внутреннего противопожарного водопровода. Испытание пожарных гидрантов. Огнезащита деревянных конструкций. Замена пожарных шкафов. Расчёт категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений.

2 Перечень и объемы требуемых работ, услуг в соответствии с предметом закупки;

№ п/п	Наименование работ	Един. Изм.	Кол-во	Наименование объекта Адрес	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	а) Ежегодное техническое обслуживание огнетушителей			Здание производственного корпуса РПБ-3. г.Архангельск. Кузнечихинский промузел. 4-й проезд, 5.	
	ОП-2	шт	3		
	ОП-4	шт	25		
	ОП-5	шт	31		
	ОПУ-5	шт	1		
	ОУ-2	шт	5		
	ОУ-5	шт	26		
	б) Перезарядка				
	ОУ-2	шт	1		
	ОУ-3	шт	10		
	ОУ-5	шт	67		
	ОП-5	шт	37		
	ОП-2	шт	37		

	ОП-4 ОПУ-5 ОВП-10	шт шт шт	34 13 16		
2.	Испытание внутреннего противопожарного водопровода.	шт шт шт шт шт	2 1 1 1 1	Здание производственного корпуса РПБ-3. Гараж на 50 а.м. г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4-й проезд, 5. Здание РП-1 (АРЭС) г.Архангельск. ул.К.Либкнехта, 32. Здание главного корпуса ПСТ Север г. Северодвинск, пер.Энергетиков, 2 Пин.РЭС. Здание РПБ-5 с. Карпогоры Пин.РЭС. РЭП п. Пинега ул. Быстрова	С предоставлением актов испытания
3.	Испытание пожарных гидрантов.	шт шт	4 1	Территория РПБ-3 г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4-й проезд, 5. Территория главного корпуса ПСТ Север г. Северодвинск, пер.Энергетиков д.2	С предоставлением актов испытания
4.	Противопожарная обработка деревянных конструкций стеллажей.	м2 м2	20 8	Кладовая РЭУ. Служебно-бытовой корпус. г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4-й проезд, 5. Кладовая РЭУ (ХГ) г. Архангельск, Служебно-бытовой корпус. Кузнечихинский промузел, 4-й проезд, 5.	С предоставлением актов обработки

		м2	30	Склад РЭУ. г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4-й проезд, 5.	
5.	Противопожарная обработка деревянных конструкций кровли здания	м2	277	ПС 110/35/10/6 №1 ЗРУ-10кВ г. Архангельск, ул. П.Усова, д.2	С предоставлением актов обработки
		м2	72	ПС 110/35/10/6 №1 Навес ТСН-6-1(2)ТСН-6-3 г. Архангельск, ул. П.Усова, д.2	
		м2	300	ПС 110/35/10/6 №1 ЗРУ-6кВ г. Архангельск, ул. П.Усова, д.2	
		м2	260	Здание гаража при ПС «Холмогоры» (Холмогорский РЭС) Холмогорский р-н, д.Харлово	
		м2	780	РПБ-3 Служебно-бытовой корпус. г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4-й проезд, 5.	
6.	Замена пожарных рукавов для ПК (давление 1 МПа, длина 20м)	шт	7	РПБ-3 Здание гаража на 50 а/м г.Архангельск. Кузнечихинский промузел, 4-й проезд, 5.	

7.	Замена деревянных пожарных шкафов на навесные пожарные шкафы для размещения пожарного крана (ШП-К)	шт	2	Холмогорский РЭС, Здание производственной базы Холм.РЭС с. Холмогоры, ул. Октябрьская, 30 А	Размеры пожарных шкафов уточнять по месту. На внешней стороне дверки шкафов должны быть нанесены: порядковый номер, знаки пожарной безопасности и номера телефонов вызова пожарной охраны.
		шт	1	Холмогорский РЭС Емецкий участок Здание ремонтно-эксплуатационного пункта с. Емецк, д. Заполье	
		шт	1	Холмогорский РЭС Луковецкий участок Здание ремонтно-эксплуатационного п. Луковецкий, ул. Зеленая, 2	
		шт	2	Приморский РЭС Здание диспетчерского пункта, г. Архангельск, ул. П.Усова, 2	
		шт	7	Архангельский РЭС Здание РП 1 г. Архангельск, ул.К.Либкнехта, 32	
		шт	9	РПБ-3 Гараж на 50 а/м с АБК , г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, строение 5	

8.	Расчёт категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений, класс зоны				С предоставлением табличек
				РПБ-3 Склад г.Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, строение 5	
		м2	15,9	РЭУ – 1помещение	
		м2	15,6	СВЛ – 2 помещения	
		м2	15,9		
		м2	7,7	ОР – 2 помещения	
		м2	7,8		

3 Место проведения работ:

г. Архангельск, г. Северодвинск, с. Карпогоры, п. Пинега, п. Луковецкий, с. Холмогоры,

с. Емецк.

4 Сроки выполнения работ:

пп. 1-6: Начало работ – май 2015г.

Окончание работ – октябрь 2015 г.

пп. 7,8 Начало работ – апрель 2015 г.

Окончание работ – май 2015 г.

5 Основные технические требования на выполнение работ, услуг.

5.1 Требования к последовательности выполнения работ, услуг, этапам выполнения работ, услуг:

Работы по техническому обслуживанию огнетушителей выполнить двумя партиями .

5.2 Требования к объемам выполняемых работ:

Работы выполнить в соответствии с объемами, указанными в техническом задании.

5.3 Требования к применяемым стандартам, НПБ и прочим правилам:

Работы выполнить:

По техническому обслуживанию огнетушителей в соответствие с СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» и ТУ завода – изготовителя.

Испытание внутреннего пожарного водопровода в соответствие с СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод. Требование пожарной безопасности.

Испытание пожарных гидрантов в соответствие с СП. 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требование пожарной безопасности».

Установку пожарных шкафов в соответствии с ГОСТ Р 51844-2009. НПБ 151-2000.

Расчёт категорий по взрывопожарной и пожарной опасности помещений, класс зоны в соответствии с главами 5.7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.20 ППР 2012).

Огнезащиту деревянных конструкций в соответствии с ТУ 2494-003-52470838-2004.

5.4 Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:

Производство работ должно осуществляться силами специализированной организации.

При производстве всех видов работ должны быть обеспечены безопасность выполнения работ и соблюдение правил техники безопасности

5.5 Требования к применяемым материалам, оборудованию и.т.д.:
Используемые при ремонте материалы должны соответствовать ГОСТ .

5.6 Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:

Перед началом производства работ подрядная организация должна получить допуск на объект производства работ.

5.7 Иные требования:
Наличие у подрядной организации лицензии.

6 Требования к Участникам процедуры закупки (квалификация организации и пр.):

Наличие лицензии, наличие квалифицированного персонала и материально - технической базы.

7 Правила контроля и приемки выполненных работ, оказанных услуг:
Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Право осуществлять технический контроль имеют представители Заказчика, наделенные соответствующими полномочиями.

8 Гарантийный срок на выполненные работы/на оказываемые услуги:
Гарантийный срок выполнения работ устанавливается равным 24 месяца со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

9 Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки:

Наличие лицензии, наличие квалифицированного персонала и материально - технической базы, сметная стоимость выполнения работ.

Начальник ремонтно-эксплуатационного участка
ПО «Архангельские электрические сети» В.А.Пономарев

Заместитель директора
ПО «Архангельские электрические сети» О.В. Реутов

Согласовано: Главный инженер
ПО «Архангельские электрические сети» А.Г. Лудников