УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
Главный инженер филиала ПАО
«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____Н.П.Федотов
«12» 08 2015г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по комплексному обследованию зданий и сооружений

Содержание:

1. Предмет закупки.
2. Перечень объектов и конструктивных элементов, подлежащих обследованию
3. Место проведения работ.
4. Сроки выполнения работ.
5. Цель и задачи обследования.
6. Требования к исполнителю работ.
7. Контроль и приемка выполненных работ.

1. Предмет закупки

Выполнение работ по комплексному обследованию зданий и сооружений ПО АЭС, находящихся в эксплуатации более 25 лет.

2. Перечень объектов и конструктивных элементов, подлежащих обследованию

№	Наименование объекта, адрес.	Длина (м)	Высота (м)	Материал строительных конструкций	Год постройки	Примечание
1	**Заходы ВЛ-110 кВ на ТЭЦ-2 (фундаменты опор № 24, 27)** Инв. № 12.1.1.00002290 г. Северодвинск		15 23,05	ж/б	1980	
2	**ОРУ-110кВ ПС №23 Луковецкая (стойка 1/3, стойка 1/2, траверса 11)** Инв. № 14.1.1.00004184 п. Луковецкий, ул. Зеленая, д.2	9	14	ж/б	1972	Марка стоек УСТ-3 Марка траверсы УТ-3
3	**ОРУ-35кВ ПС №23 Луковецкая (стойка 8/1, траверса 11, траверса 4)** Инв. № 14.1.1.00008336 п. Луковецкий, ул. Зеленая, д.2	6	10,5	ж/б	1972	Марка стойки УСТ-2 Марка траверс УТ-2

3. Место проведения работ:

г. Северодвинск, п. Луковецкий.

4. Сроки выполнения работ

Начало работ – сентябрь 2015г.

Окончание работ - октябрь 2015г.

До начала работ Исполнитель согласовывает с Подрядчиком сроки проведения комплексного обследования пообъектно.

5. Цель и задачи обследования

5.1 Определить техническое состояние основных несущих и ограждающих конструкций.

5.2 На основании результатов обследования дать оценку технического состояния конструктивных элементов и объекта в целом.

5.3 Разработать рекомендации и технические решения по дальнейшей безопасной эксплуатации объекта в целом, предварительно согласовав с Заказчиком.

6. Требования к исполнителю работ

6.1 Наличие Лицензии (СРО) на выполнение данного вида работ.

6.2 Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ.

6.3 Наличие квалифицированного персонала.

6.4 Опыт выполнения аналогичных работ.

6.5 При выполнении работ по комплексному обследованию руководствоваться СП 13-102-2003, «Пособием по обследованию строительных конструкций зданий» (АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ», 2004).

7. Контроль и приемка работ

7.1 Контроль за выполнением работ и сроками осуществляют: начальник Холмогорского РЭС и начальник Северодвинского РЭС ПО АЭС, отвечающие за безопасную эксплуатацию объекта, подлежащего обследованию.

7.2 По окончании работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику документацию, составленную в процессе выполнения работ: акты проведения визуального осмотра, протоколы по результатам измерений и испытаний (при необходимости), заключения по результатам осмотров и испытаний.

7.3 Окончательная приемка работ по проведению комплексного обследования с оформлением акта об оказании услуг производится после выдачи согласованного экспертного заключения и оформления акта комплексного обследования.

Начальник ремонтно-эксплуатационного участка
ПО «Архангельские электрические сети» В.А.Пономарев

Составил: Инженер ремонтно-эксплуатационного участка
ПО «Архангельские электрические сети» С.Б. Бабаева
Тел. (8182)67-65-21

Согласовано:
Главный инженер
ПО «Архангельские электрические сети» А.Г. Лудников