УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
Главный инженер
филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго»

/Н.П.Федотов/

«____» _____ 2018г

Техническое задание
на выполнение работ по обследованию водозаборной скважины № 2246
для производственного отделения «Вельские электрические сети»
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

Содержание:

1. Основание
2. Этапы разработки проекта
3. Объем работ
4. Состав документации.
5. Особые условия.
6. Сроки выполнения работ
7. Требования к Исполнителю работ
8. Правила контроля и приемки выполненных работ
9. Гарантии Исполнителя работ

1. Основание

1.1 Обследование водозаборной скважины № 2246 (Виноградовский район, п. Рочегда) необходимо для оценки возможности дальнейшей эксплуатации, необходимости реконструкции либо ликвидации и обоснования режима использования в соответствии с действующим природоохранным законодательством.

2. Этапы разработки проекта

2.1 Сбор и анализ данных по скважине № 2246 ПО «Вельские электрические сети» Виноградовский РЭС.

2.2 Натурное обследование скважины в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами.

2.3 Обработка результатов исследования, разработка рекомендаций.

2.4 Предоставление технического отчета (заключения)

3. Объем работ

3.1 Обследование скважины № 2246 ПО «Вельские электрические сети» должно содержать следующие данные:

-соответствие проектных и фактических гидрогеологических условий;

сведения о факторах изменения качества воды, загрязнения и истощения подземных вод;

-данные для обоснования реконструкции, расширения или ремонта водозабора подземных вод;

-оценку состояния водозабора и эффективности мероприятий по защите подземных вод от загрязнения и истощения;

-рекомендации по обустройству зоны санитарной охраны;

-обоснование условий и технологических параметров эксплуатации водозабора подземных вод;

-рекомендации по дальнейшей эксплуатации водозабора

4. Состав документации

4.1 Обследование скважины должно соответствовать требованиям Федерального закона от 3 марта 1995 № 27-ФЗ «О недрах» и действующим нормативно-правовым документам и техническому заданию.

4.2 Разработанный технический отчет до направления на согласование заинтересованным организациям представляются на рассмотрение и согласование в ПО «Вельские электрические сети».

4.3 Проектную документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows: MS Office, Acrobat Reader.

5. Особые условия

5.1 Разработанная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

5.2 Исполнитель выполняет все необходимые согласования от имени Заказчика.

6. Сроки оказания услуг

Начало выполнения работ – с момента подписания договора,

Окончание выполнения работ – не позднее 30декабря 2018 г.

7. Требования к Исполнителю работ

7.1 Наличие ресурсов, необходимых для выполнения работ;

7.2 Наличие квалифицированного персонала;

7.3 Опыт выполнения аналогичных услуг;

7.4 Исполнитель не должен являться неплатежеспособной или банкротом, находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.

8. Правила контроля и приемки выполненных работ

8.1 Контроль качества и сроков выполнения работ осуществляет отдел производственной безопасности и производственного контроля ПО «Вельские электрические сети» ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

8.2 По окончании работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику документацию, составленную в процессе выполнения работ (акты на выполненные работы).

9. Гарантийный срок на услуги

9.1 Исполнитель работ должен гарантировать качество выполненных работ по разработке и согласованию проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в течение 12 месяцев после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.2 Исполнитель работ должен гарантировать своевременность исполнения работ по договору.

9.3 Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются исполнителем за его счет.

Главный инженер производственного отделения А.В. Капранов

Составил: инженер ОПБиПК (А.О.Кушпета)
(81836) 4-02-38