
Лист согласования
Техническое задание на поставку штанг изолирующих

ФИО	Должность	Подразделение	Подпись	Дата
КОВАЛЬ Наталья Владимировна	Начальник управления	Управление логистики и МТО	Согласовано	26.05.2016 13:09:36
ФИЛИППОВ Павел Леонидович	Заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственно	Руководство	Согласовано	30.05.2016 09:00:46
ВОЛОГДИНА Ольга Григорьевна	Начальник отдела	Отдел МТО	Согласовано	26.05.2016 16:33:03
МАРЬЯШИН Вячеслав Викторович	Заместитель начальника службы - начальник отдела	Отдел производственной безопасности	Согласовано	30.05.2016 08:37:05

Распечатал  /ВОЛОГДИНА Ольга Григорьевна/ 30.05.2016

"УТВЕРЖДАЮ"
Первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

Н.П.Федотов
"31" 05 2016 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку штанг изолирующих.

Содержание:

1. Предмет закупки.
2. Наименование, ассортимент и объемы требуемой продукции.
3. Сроки поставки продукции.
4. Место поставки продукции.
5. Технические требования к поставляемой продукции.
6. Общие требования к условиям поставки продукции.
7. Порядок оплаты поставляемой продукции.
8. Необходимые требования к поставщикам.
9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Обеспечение штангами изолирующими производственных отделений филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" в соответствии с планом финансирования и поставки на 2016 год для эксплуатационных нужд.

2. НАИМЕНОВАНИЕ, АССОРТИМЕНТ И ОБЪЕМЫ ТРЕБУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Количество и номенклатура продукции в процессе исполнения договора могут быть либо увеличены на 10%, либо уменьшены до 50% от общего объема продукции, указанного в спецификациях, по требованию заказчика.

№ п/п	Наименование	ГОСТ	Ед. изм	Производственное отделение филиала ПАО "МРСК Северо-Запада""Архэнерго"				Всего
				АЭС	ПЭС	ВЭС	КЭС	Кол-во
				кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	
1	Штанга для наложения заземления до 10 кВ	20494-2001	шт				2	2
2	Штанга для наложения заземления до 110 кВ	20494-2001	шт				3	3
3	Штанга для наложения заземления до 35 кВ	20494-2001	шт				10	10
4	Штанга изолирующая оперативная до 1 кВ	20494-2001	шт				2	2
5	Штанга изолирующая оперативная до 15 кВ	20494-2001	шт				2	2
6	Штанга изолирующая универсальная до 10 кВ	20494-2001	шт			8	1	9
7	Штанга изолирующая универсальная до 110 кВ	20494-2001	шт			2		2
8	Штанга изолирующая универсальная до 35 кВ	20494-2001	шт			2		2
9	Штанга для переноса и выравнивания потенциала	20494-2001	шт		1			1
10	Комплект штанг для заземления ВЛ 6-10 кВ с поверхности земли	20494-2001	компл				3	3
11	Штанга оперативная универсальная	20494-2001	шт				1	1
12	Штанга изолирующая с дугогасящим устройством	20494-2001	шт	2	1		1	4

3. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставка продукции осуществляется в адрес грузополучателей - производственных отделений филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" «Архэнерго» в течение 2016 года.

4. МЕСТО ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Реквизиты грузополучателей - Приложение № 1 к данному техническому заданию.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. Продукция должна соответствовать маркировке, указанной в пункте 2 данного технического задания.

Штанги для наложения заземления, изолирующие оперативные, изолирующие универсальные, для переноса и выравнивания потенциала должны быть выполнены из стеклопластикового профиля, изготавливаемого методом накатки. Использование бумажно-бакелитовых трубок не допускается.

Штанги могут быть составными из нескольких звеньев. Для соединения звеньев между собой могут применяться детали, изготовленные из металла или изоляционного материала. Допускается применение телескопической конструкции, при этом должна быть обеспечена надежная фиксация звеньев в местах их соединений.

Конструкция и масса штанг должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека.

Масса одной штанги (в собранном виде) для установления заземления на провода ВЛ 6-10 кВ с поверхности земли не должна превышать 7 кг.

Конструкция штанг переносных заземлений должна обеспечивать их надежное разъемное или неразъемное соединение с зажимами заземления, установку этих зажимов на токоведущие части электроустановок и последующее их закрепление, а также снятие с токоведущих частей.

Составные штанги переносных заземлений для электроустановок напряжением 10 кВ и выше, а также для наложения переносных заземлений на провода ВЛ без подъема на опоры могут содержать металлические токоведущие звенья при наличии изолирующей части с рукояткой.

Конструкция и масса штанг оперативных, измерительных и для освобождения пострадавшего от электрического тока, для наложения на ВЛ с подъемом человека на опору должны обеспечивать возможность работы с ними одного человека.

Конструкция и масса штанг для наложения заземления на провода ВЛ без подъема человека на опору (с земли) может быть рассчитана для работы двух человек с применением поддерживающего устройства.

5.2. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

5.3. Дата выпуска продукции должна быть 2016 г.

5.4. Качество продукции должно соответствовать государственным стандартам и техническим условиям производителя товара.

5.5. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее 1 (Одного) года. Гарантийные обязательства начинают действовать с даты подписания Сторонами товарной накладной.

5.6. В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать полную пригодность товара. В случае выхода товара из строя в течение гарантийного срока, поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления Покупателя продукции, обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену негодного к применению товара.

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

6.1. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

6.2. Поставка продукции осуществляется Поставщиком отдельными партиями, в течение 2016 года на основании предварительно поданных Покупателем письменных заявок, которые составляются на основании данных, указанных в Спецификациях к договору. Заявки Поставщику направляются факсом. О получении заявки ответственный работник Поставщика по факсу направляет Покупателю письменный ответ, в котором указывает: полностью свои фамилию, имя и отчество, должность, время и дату приема заявки, ссылку на номер и дату заявки Покупателя. Поставка продукции осуществляется Поставщиком в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты получения заявки от Покупателя.

6.3. Погрузка, доставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки своими силами продукции в адрес грузополучателя.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Оплата осуществляется Покупателем в течение 85 (Восьмидесяти пяти) рабочих дней с момента передачи продукции Покупателю на указанный им адрес Грузополучателеля, подписания товарных накладных и получения счета-фактуры.

7.2. В стоимость продукции включаются все дополнительные (сопутствующие) расходы, в том числе стоимость непосредственно продукции, стоимость погрузки, доставки продукции, стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания товара, НДС и иных налогов и сборов.

8. НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ

8.1. Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

8.2. Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

8.3. Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Поставщика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Основные критерии ранжирования предложений участников процедуры закупки по степени предпочтительности устанавливаются в закупочной документации.

Приложения:

1. Приложение №1 - "Отгрузочные реквизиты" на 1 листе в 1 экз.

Начальник УЛиМТО
филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" «Архэнерго» Н.В.Коваль

Составил:
Ведущий экономист ОМТО
филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" «Архэнерго» Н.Г.Шалашова
тел. (8182) 676207

Приложение №1 к техническому заданию
на поставку штанг изолирующих
от "___" _____ 2016 года

Отгрузочные реквизиты производственных отделений (ПО) филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

Грузополучатель - ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, строение 5, т/ф (8182)29-75-86
ст. Архангельск-город Северной железной дороги
код станции – 290507
ЕЛС 1001538975
ИНН 7802312751
КПП 290131001

Грузополучатель - ПО "Вельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Шоссейная, 3 «А», (818-36)6-26-83
ст. Вельск Северной железной дороги
код станции 297703
ЕЛС 1001883721
ИНН 7802312751
КПП 290731001

Грузополучатель - ПО "Котласские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

165300, Архангельская область, г.Котлас. ул. Конституции, д. 20, т/ф (818-37)3-37-46
ст. Котлас-Южный Северной железной дороги
код станции 280100
ЕЛС 1001168320
ИНН 7802312751
КПП 290431001

Грузополучатель - ПО "Плесецкие электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

164260, Архангельская область, п. Плесецк, ул. Свободы, д. 46,т/ф (818-32)7-19-29
код станции 294601
ЕЛС 1000228900
ИНН 7802312751
КПП 292031001

Начальник УЛиМТО
филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" Н.В.Коваль