УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала ОАО
«МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»
_____ Н.П.Федотов
«03» 12 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по устройству двух проколов методом горизонтально-направленного бурения грунта под ул. И.Кронштадтского в г.Архангельске для нужд производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

Содержание:
1. Предмет закупки.
2. Перечень и объёмы работ.
3. Место проведение работ.
4. Сроки выполнения работ.
5. Основные технические требования.
6. Правила контроля и приемки.
7. Гарантийные обязательства.

1. Предмет закупки.
Устройство двух проколов методом горизонтально-направленного бурения грунта под ул. И.Кронштадтского в г.Архангельске протяженностью по 15 метров каждый, с затяжкой двух пластиковых труб сечением 160 мм

Перечень и объёмы работ.

2.1 Кол-во проколов: **2 прокола**
2.2. Протяженность прокалываемого участка: **2 х 15 м**
2.3. Труба диаметром не менее **160 мм**
2.4 Инвентарный номер: **12.1.1.00004290**
2.5. Бухгалтерское наименование основного средства: ВК ПСТ1-РП1

2. Местонахождение проведение работ:
г. Архангельск, ул. И.Кронштадтского

3. Сроки выполнения работ:
Начало исполнения работ – 01.12.2014г.
Окончание исполнения работ – 31.12.2014г.

4. Основные технические требования.
5.1 Соблюдение требований нормативно-технической документации, ПУЭ гл. 1.7, 2.3, 4.2, СО 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».
5.2. Выполнение требований СО 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».
5.3 Выполнение требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования».

5.4. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения электрооборудования и других инженерных сооружений. Работы выполняются по технологическим картам или ППР, разработанным Подрядчиком до начала работ и согласованного с ПО «Архангельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».
5.5.Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме и с хорошим качеством.
5.6. Земляные работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и правил благоустройства и озеленения города Архангельска.
5.7. Наличие у Подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проектов производства работ, технологических карт.
5.8. Наличие у Подрядчика оборудования, инструмента, такелажа и приспособлений, соответствующих ГОСТам и испытанных в соответствии с СО 153-34.03.603-2003. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

5. Правила контроля и приемки работ

6.1. Контроль качества и сроков выполнения работ осуществляет главный инженер Архангельского РЭС ПО «Архангельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» и мастер участка Архангельского РЭС ПО «Архангельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в соответствии с п.2.9 СО 34.04.181-2003 от 25.12.2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений электростанций и сетей».
6.2. По окончании работ Подрядчик обязан предоставить заказчику документацию, составленную в процессе работ (ведомость выполненного объема работ, акты на скрытые работы и т.п.).
6.3. Приемка оборудования из ремонта и оценка качества производится в соответствии с СО 34.04.181-2003 «Правилами технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».
6.4. Приемка объектов проводится комиссией с составлением «Акта сдачи - приемки». Акт утверждается главным инженером ПО «Архангельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». Состав приемочной комиссии определяется распоряжением по производственному отделению.

7. Гарантийные обязательства.

7.1. Исполнитель гарантирует хорошее качество работ в течение срока, указанного в договоре подряда (24 месяца с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ).
7.2. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.

Главный инженер
ПО «Архангельские электрические сети» А.Г.Лудников

Начальник ПТО
ПО «Архангельские электрические сети» А.В.Васильева

Начальник Архангельского РЭС
8(8182) 65-66-62 А.Р.Баданин

Согласовано 02.12.14