УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала ОАО
«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ Н.Н.Федотов

«21» 04 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по своду и кронированию деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4-10кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ПО «Архангельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в 2015 году

Содержание:

1. Предмет закупки
2. Перечень и объемы работ
3. Место проведения работ
4. Сроки выполнения работ
5. Основные технические требования
6. Правила контроля и приемки выполненных работ
7. Гарантии подрядной организации
8. Другие требования
9. Приложения

1. Предмет закупки

Выполнение работ по своду и кронированию деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4-10кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ПО «Архангельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» с вывозом и утилизацией порубочных остатков .

2. Перечень и объемы работ

Перечень и объемы работ в физических единицах указаны в Приложении №1.

3. Место проведения работ

г. Архангельск, г.Северодвинск

4. Сроки выполнения работ: сентябрь - ноябрь 2015

5. Основные технические требования

5.1. Требования к производству работ:

5.1.1. До подачи конкурсной заявки Подрядчик имеет право в присутствии представителя Заказчика посетить за свой счет место производства работ с целью оценки затрат и условий выполнения работ, а также для решения с Заказчиком вопросов о технологии выполнения работ. В случае отказа от использования данного права, любые дополнительные затраты, несение которых выявляется в ходе выполнения работ, Подрядчик несет самостоятельно без предъявления претензий Заказчику.

5.1.2. Работы по своду и кронированию деревьев выполняются в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок от 24.07.2013 г.

5.1.3. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения электрооборудования и других инженерных сооружений. Работы выполняются по технологическим картам или ППР.

5.1.4. Подрядчик своими силами и средствами выполняет восстановление дорожных и почвенных покрытий, объектов окружающего пространства (благоустройство и озеленение территории) в случае их демонтажа или повреждения при выполнении работ по своду и кронированию деревьев.

5.1.5. После окончания работ территория производства работ должна быть очищена от вырубленных деревьев и кустарников. Порубочные остатки (стволы, сучья, ветки) должны быть вывезены и утилизированы силами Подрядчика .

5.1.6. Работы по своду и кронированию выполняются в действующих электроустановках.

5.1.7. Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме и с хорошим качеством.

5.2. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:

5.2.1. Наличие у Подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проектов производства работ, технологических карт.

5.2.2. Наличие у Подрядчика оборудования, инструмента, такелажа и приспособлений, испытанных и соответствующих ГОСТам.

5.3. Требования к применяемому оборудованию:

5.3.1. Оборудование для выполнения работ предоставляет Подрядчик.

5.3.2. Доставка к месту выполнения работ техники, рабочего персонала осуществляется силами и средствами Подрядчика.

Требования к подрядной организации

5.4. Наличие необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда.

5.5. Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ;

5.6. Наличие квалифицированного персонала;

5.7. Опыт выполнения аналогичных работ;

5.8. Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находится в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.

6. Правила контроля и приемки работ

6.1. Контроль качества и сроков выполнения работ осуществляют главный инженер Архангельского РЭС, мастер участка по обслуживанию воздушных линий Архангельского РЭС, главный инженер Северодвинского РЭС, мастер участка по обслуживанию воздушных линий Северодвинского РЭС ПО «Архангельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

6.2. По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документацию, составленную в процессе их выполнения (ведомость выполненных работ с указанием объема, места свода и кронирования деревьев и т.п.).

7. Гарантии подрядной организации

7.1. Исполнитель гарантирует хорошее качество работ в течение срока, указанного в договоре подряда (48 месяцев с момента подписания акта выполненных работ).

7.2. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.

8. Другие требования

До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком график производства работ.

9. Приложения

Приложение № 1: Объемы работ по своду и кронированию деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ 0,4-10кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ПО «Архангельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на 2015 год.

Главный инженер
ПО «Архангельские электрические сети» А.Г.Лудников

Начальник Северодвинского РЭС А.Г.Савицкий

Главный инженер
Архангельского РЭС В.Н.Гонюков

Начальник ПТО А.В.Васильева

Приложение № 1
к техническому заданию
к договору № от

Объемы работ по своду и кронированию деревьев , угрожающих падением на провода ВЛ 0,4-10 кВ , находящихся в зоне эксплуатационной ответственности ПО «Архангельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» на 2015 год.

№ п/п	Наименование ВЛ	Инвентарный номер	Пролёты опор	Адрес	Сорт дерева	Кол-во	Свод/кронирование
1	ВЛ-161/1	12.1.1.00006221	0-1	Архангельск,Пр. Троицкий, 121	Тополь	3	Свод
2			1-8	Архангельск,Пр. Троицкий, 121	Тополь	1	Свод
3	ВЛ-403/1	12.1.1.00006203	6-7	Архангельск,ул. Гайдара, 21	Тополь	1	Свод
4	ВЛ-116/1	12.1.1.00006222	1-2	Архангельск,ул. Гагарина, 21	Тополь	1	Свод
5	ВЛ-57/1	12.1.1.00006274	2-9	Архангельск,ул. Самойло, 36	Тополь	1	Свод
6	ВЛ-57/3	12.1.1.00006274	3-4	Архангельск,ул. Бадигина, 9	Тополь	1	Свод
7	ВЛ-405/1	12.1.1.00007558	1-2	Архангельск,ул. Самойло, 1	Тополь	1	Свод
8	ВЛ-99/1	12.1.1.00006321	4-10	Архангельск,ул. Гагарина, 26	Тополь	2	Свод
9	ВЛ-155/1	12.1.1.00007481	1-4	Архангельск,ул. Северодвинская, 74, кор.1	Тополь	1	Свод
10	ВЛ-124/2	12.1.1.00006205	30-31	Архангельск,ул. Логинова, 72, к.1	Тополь	2	Свод
11	ВЛ-144/1	12.1.1.00006208	19	Архангельск,ул. Сов.Космонавтов, 107	Тополь	1	Кронирование
12	ВЛ-49/1	12.1.1.00002901	4-5	Архангельск,Пр. Троицкий, 164	Тополь	1	Кронирование
13	ВЛ 6кВ ф.06-10	12.1.1.00006299	27-28	Архангельск,ул.Полевая ,1	Тополь	1	Свод
14	ВЛ 6кВ ф.06-38	12.1.1.00006299	16-17	Архангельск, ул.Суханова,5-6	Тополь	1	Свод
15	ВЛ-0.4 кВ Ломоносова нечетная от ТП-9	12.1.1.00007095	2-3	Северодвинск квартал 27	Тополь	2	Свод
16			3-4	Северодвинск квартал 27	Тополь	1	Свод
17			4-8	Северодвинск квартал 27	Тополь	3	Свод
18			4-8	Северодвинск квартал 27	Тополь	2	Кронирование
19			4-9	Северодвинск квартал 27	Тополь	3	Кронирование
20			4-5	Северодвинск квартал 27	Тополь	2	Свод

21			6-7	Северодвинск квартал 27	Тополь	1	Свод
22			6-7	Северодвинск квартал 27	Тополь	1	Кронирование
23	ВЛ-0.4 кВ Комсомольская от ТП-9	12.1.1.0000722	10-11	Северодвинск квартал 27	Тополь	2	Свод
24			15-16	Северодвинск квартал 27	Тополь	1	Свод

Главный инженер
ПО «Архангельские электрические сети» А.Г.Лудников

Главный инженер Архангельского РЭС В.Н.Гонюков

Начальник Северодвинского РЭС А.Г.Савицкий

Начальник ПТО А.В.Васильева