«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель директора – Главный инженер филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____Н.П.Федотов

«____» _____ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по замене привода вакуумного выключателя СВВ-6 типа VD4 1225-25 на ПС-6 110/35/6 «Соломбальская» для нужд ПО «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» в 2017 году.

Содержание:

1. Предмет закупки
2. Перечень и объемы работ
3. Место проведения работ
4. Сроки выполнения работ
5. Основные технические требования
6. Требования к подрядной организации
7. Правила контроля и приемки выполненных работ
8. Гарантии подрядной организации
9. Другие требования

1. Предмет закупки

Работы по замене привода вакуумного выключателя СВВ-6 типа VD-4 1225-25 на ПС-6 110/35/6 «Соломбальская» для нужд ПО «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

2. Перечень и объемы работ

2.1 Демонтаж несправного привода вакуумного выключателя типа VD-4 1225-25 Iном=2500 А, Iотк=25 кА, инв.№ 14.1.1.00008176

2.2 Установка нового привода

2.3 Наладка работы привода

2.4 Снятие характеристик выключателя

2.5 Предоставление приемо-сдаточной документации (заводской паспорт привода, акт выполненных работ, протокол технического состояния вакуумного выключателя)

3. Место проведения работ

3.1 ПС 110/35/6 №6 Соломбальская - г. Архангельск, ул. Красных Партизан, 43

4. Сроки выполнения работ

4.1. Начало работ — август 2017 года.

4.2. Окончание работ — сентябрь 2017 года.

5. Основные технические требования

5.1. Требования к производству работ:

5.1.1. До подачи конкурсной заявки подрядчик имеет право в присутствии представителя заказчика посетить за свой счет место производства работ с целью оценки затрат и условий выполнения работ, а также для решения с заказчиком вопросов о технологии выполнения работ. В случае отказа от использования данного права, любые дополнительные затраты, несение которых выявляется в ходе выполнения работ, подрядчик несет самостоятельно без предъявления претензий заказчику.

5.1.2. Работа по замену привода выключателя выполняется в условиях действующих электроустановок в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н).

5.1.3. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения электрооборудования и других инженерных сооружений. Работы выполняются по технологическим картам или ППР, разработанным подрядчиком до начала работ и согласованного с ПО «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

5.1.4. Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме и с хорошим качеством.

5.2. Требования к применяемым стандартам, и прочим правилам:

5.2.1. Соблюдение требований ПУЭ.

5.2.2. Выполнение требований СО 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

5.2.3. Выполнение требований «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н).

5.3. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ

5.3.1. Наличие у персонала подрядчика групп по электробезопасности и соответствующих прав согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н) гл. XLVI «Охрана труда при организации работ командированного персонала». Подрядчик несёт ответственность за соответствие присвоенных командированным работникам групп и прав, предоставляемых им в соответствии с СО 153-34.0-03.150-00, и за соблюдение ими вышеназванных правил.

5.3.2. Наличие у подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проектов производства работ, технологических карт.

5.3.3. Порядок допуска и производства работ, согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н) гл. XLVI «Охрана труда при организации работ командированного персонала».

5.3.4. Наличие у подрядчика оборудования, инструмента, такелажа и приспособлений, соответствующих ГОСТам и испытанных в соответствии с СО 153-

34.03.603-2003. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

5.4. Требования к применяемым материалам, оборудованию.

5.4.1. Материалы для производства работ предоставляются Подрядчиком.

5.4.2. Доставка к месту выполнения работ оборудования, приборов, персонала осуществляется силами и средствами Подрядчика.

6. Требования к подрядной организации

6.1. Наличие разрешения на выполнение данного вида работ;

6.2. Наличие допуска к выполнению работ согласно перечня СРО;

6.3. Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ;

6.4. Наличие квалифицированного персонала;

6.5. Опыт выполнения аналогичных работ;

6.6. Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.

7. Правила контроля и приемки работ

7.1 Контроль качества и сроков выполнения работ осуществляют начальник и главный инженер ПО «Архангельские электрические сети», начальник службы СПС, ПО «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-запада» «Архэнерго.

7.2. По окончании работ подрядчик обязан предоставить заказчику документацию, составленную в процессе работы.

8. Гарантии подрядной организации

8.1. Исполнитель гарантирует хорошее качество работ в течение срока, указанного в договоре подряда (24 месяца с момента подписания Акта на приемку выполненных работ).

8.2. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.

9. Другие требования

9.1. До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком график производства работ.

Заместитель главного инженера
ПО «Архангельские электрические сети» А.С. Меньшенин

Составил: старший мастер СПС
ПО «Архангельские электрические сети» М.В. Хезин
(8182) 67-65-09