Лист согласования технического задания
на поставку запасных частей к силовым трансформаторам
для нужд филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

Утверждаю:
Заместитель директора по техническим вопросам -главный инженер филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ /Федотов Н.П./
(подпись) (расшифровка)
"08" 09 2014г.

Согласовано:
Начальник департамента эксплуатации ТОиР
ОАО "МРСК Северо-Запада"

_____ /Темеров О.В./
(подпись) (расшифровка)
"03" 09 2014г.

Согласовано:
Заместитель начальника ДЛиМТО филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ /В.И.Бондаренко/
(подпись) (расшифровка)
"02" 09 2014г.

Согласовано:
Начальник УЭ филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ /Фетин Д.А./
(подпись) (расшифровка)
"01" 09 2014г.

Согласовано:
Начальник ОМТО филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ /Коваль Н.В./
(подпись) (расшифровка)
"02" сентября 2014г.

Составил
Ведущий экономист ОМТО филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
Контактный телефон: (8182) 676224

_____ И.Д. Шеховцев
(расшифровка)

2014

Лист согласования технического задания
на поставку запасных частей к силовым трансформаторам
для нужд филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".

Утверждаю:
Заместитель директора по техническим вопросам -главный инженер филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ /Федотов Н.П./
(подпись) (расшифровка)

"08" 09 2014г.

Согласовано:
Начальник департамента эксплуатации ТОиР
ОАО "МРСК Северо-Запада"

_____ /Темеров О.В./
(подпись) (расшифровка)

"____" _____2014г.

Согласовано:
Заместитель начальника ДЛиМТО филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ /В.И.Бондаренко/
(подпись) (расшифровка)

"02" 09 2014г.

Согласовано:
Начальник УЭ филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ /Фетин Д.А./
(подпись) (расшифровка)

"01" 09 2014г.

Согласовано:
Начальник ОМТО филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ /Коваль Н.В./
(подпись) (расшифровка)

"02" сентября 2014г.

Составил
Ведущий экономист ОМТО филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

Контактный телефон: (8182) 676224

_____ И.Д. Шеховцев
(расшифровка)

2014

"УТВЕРЖДАЮ"
Заметитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
_____Н.П.Федотов
"08" 09 2014 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запасных частей к силовым трансформаторам

Содержание:

1. Предмет закупки.
2. Наименование, ассортимент и объемы требуемой продукции.
3. Сроки поставки продукции.
4. Место поставки продукции.
5. Технические требования к поставляемой продукции.
6. Общие требования к условиям поставки продукции.
7. Порядок оплаты поставляемой продукции.
8. Необходимые требования к поставщикам.
9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Обеспечение запасными частями к силовым трансформаторам производственных отделений филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" в соответствии с планом финансирования и поставки на 2015 год для ремонтных работ и эксплуатационных нужд.

2. НАИМЕНОВАНИЕ, АССОРТИМЕНТ И ОБЪЕМЫ ТРЕБУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Количество и номенклатура продукции в процессе исполнения договора могут быть либо увеличены на 10%, либо уменьшены до 50% от общего объема продукции, указанного в спецификациях, по требованию заказчика.

№ п/п	Наименование	Марка	Ед. изм.	Производственное отделение филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"				Всего
				АЭС	ВЭС	ПЭС	КЭС	Кол-во
				кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	
Запасные части к трансформаторам:								
	Переключатели трансформаторные реечные							
1	Переключатель трансформаторный реечный	ПТРЛ-63;100;160кВА	шт.		4			4
2	Переключатель тр-ный реечный	ПТРЛ Imax=5	шт.				1	1
3	Переключатель тр-ный реечный	ПТРЛ Imax=16	шт.				4	4
4	Головка переключателя в сборе		шт.		6			6
	Состав компл.екта для одного трансформатора (над изоляторами)							
1	Уплотнители над изолятором 25-160кВА	ВН; НН-I	компл.	22		5	9	36
2	Уплотнители над изолятором 250кВА	ВН; НН-I; НН-II	компл.	15			3	18
3	Уплотнители над изолятором 400кВА	ВН; НН-I; НН-III	компл.	9	4		1	14
4	Уплотнители над изолятором 630кВА	ВН; НН-II; НН-IV	компл.	11				11
	Состав компл.екта для одного трансформатора (под изоляторами)							
1	Уплотнители под изолятором 25-160 кВА	ВН; НН-I	компл.	8			9	17

№ п/п	Наименование	Марка	Ед. изм.	Производственное отделение филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"				Всего
				АЭС	ВЭС	ПЭС	КЭС	Кол-во
				кол-во	кол-во	кол-во	кол-во	
2	Уплотнители под изолятором 250-630кВА	ВН; НН-I; НН-II	компл.	5	3		4	12
	Шпилька ввода к трансформаторам мощностью от 25 кВА до 1000кВА							
1	Шпилька латунная 25-160кВА	ВН М12; НН М12	компл.	8				8
2	Шпилька латунная 250кВА	ВН М12; НН М12; НН М16	компл.	3				3
	Изоляторы проходные трансформаторные (к трансформаторам мощностью от 25кВА до 1000кВА)							
1	Комплект проходных изоляторов 25-160кВА	ИПТ 6-10/250А 01; ИПТ-1/250-01; ИПТВ-1/250-01	компл.	1			13	14
2	Комплект проходных изоляторов 250кВА	ИПТ 6-10/250А 01; ИПТ-1/250-01; ИПТВ-1/250-01; ИПТ-1/400-01; ИПТВ-1/400-630-01	компл.	5				5
3	Комплект проходных изоляторов 400кВА	ИПТ 6-10/250А 01; ИПТ-1/250-01; ИПТВ-1/250-01; ИПТ-1/630-01; ИПТВ-1/400-630-01	компл.	2				2
4	Комплект проходных изоляторов 630кВА	ИПТ 6-10/250А 01; ИПТ-1/400-01; ИПТВ-1/400-630-01; ИПТ-1/1000-01; ИПТВ-1-1000-01	компл.	2				2
	Вводы силовых трансформаторов(типа ВСТА и ВСТ):							
1	Ввод силового трансформатора 25-160кВА	НН(ВСТ-1/250)	шт.				36	36
2	Ввод силового трансформатора 250кВА	НН(ВСТ-1/400)	шт.				12	12
3	Ввод силового трансформатора 400кВА	НН(ВСТ-1/630)	шт.				4	4
	Зажимы контактные:							
1	Зажим контактный токосъемный	ТМ-40	шт.			4		4
2	Зажим контактный токосъемный	ТМ-63	шт.				12	12
3	Зажим контактный токосъемный	ТМ-100	шт.	4	4		4	12
4	Зажим контактный токосъемный	ТМ-160	шт.	12			8	20
5	Зажим контактный токосъемный	ТМ-250	шт.	40			8	48
6	Зажим контактный токосъемный	ТМ-400	шт.	8	8		4	20
7	Зажим контактный токосъемный	ТМ-630	шт.	10		4		14
	Прочие запасные части							
1	Гайка латунная	М12х1,75	шт.	108				108
2	Прокладка под маслоуказатель	Резина III-2В-23 7В14-1 ТУ 38-1051082-86	шт.	42			13	55
3	Стекло маслоуказателя	поликарбонат ПК-1 прозрачный ТУ 6-06-68-89	шт.	43			13	56
4	Уплотнительное кольцо под расширительный бак 63-630кВА	ТМ-63	компл.	47	1		13	61
5	Отстойник расширительного бака с прокладкой		шт.	60	8		13	81
6	Маслоуказатель трансформаторный в сборе с прокладкой и стеклом (овальный)		компл.	12	8			20

3. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставка продукции осуществляется в адрес грузополучателей - производственных отделений филиала «Архэнерго» в 2015 году.

4. МЕСТО ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Реквизиты грузополучателя - Приложение №1 к Техническому заданию.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. Продукция должна соответствовать маркировке, указанной в пункте 2 данного технического задания.

5.2. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

5.3. Дата выпуска продукции должна быть не ранее IV квартала 2014 г.

5.4. Качество продукции должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя товара.

5.5. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода – изготовителя, но не менее 1 (Одного) года. Гарантийные обязательства начинают действовать с даты подписания Сторонами товарной накладной.

5.6. В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать полную пригодность товара. В случае выхода товара из строя в течение гарантийного срока, поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления Покупателя продукции, обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену негодного к применению товара.

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

6.1. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

6.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком отдельными партиями, в течение 2015 года на основании предварительно поданных Покупателем письменных заявок, которые составляются на основании данных, указанных в Спецификациях к договору. Заявки Поставщику направляются факсом. О получении заявки ответственный работник Поставщика по факсу направляет Покупателю письменный ответ, в котором указывает: полностью свои фамилию, имя и отчество, должность, время и дату приема заявки, ссылку на номер и дату заявки Покупателя. Поставка товара осуществляется Поставщиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения заявки от Покупателя.

6.3. Погрузка, доставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки своими силами продукции в адрес грузополучателя.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Оплата осуществляется Покупателем в течение 60 (Шестидесяти) банковских дней с момента передачи продукции Покупателю на указанный им адрес Грузополучателя, подписания товарных накладных и получения счета-фактуры

7.2. В стоимость продукции включаются все дополнительные (сопутствующие) расходы, в том числе стоимость непосредственно продукции, стоимость погрузки, доставки продукции, стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания товара, НДС и иных налогов и сборов.

8. НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ

8.1. Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

8.2. Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

8.3. Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Поставщика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Основные критерии ранжирования предложений участников процедуры закупки по степени предпочтительности устанавливаются в закупочной документации.

Приложение:

1. Приложение №1 - "Отгрузочные реквизиты" на 1 листе в 1 экз.

Заместитель начальника ДЛиМТО
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" «Архэнерго» В.И.Бондаренко

Составил:
Ведущий экономист ОМТО
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" «Архэнерго» И.Д. Шеховцев
тел. (8182)676224

Приложение №1 к техническому заданию
на поставку запасных частей к силовым трансформаторам
от "___" _____ 2014 года

Отгрузочные реквизиты производственных отделений (ПО) филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

Грузополучатель - ПО "Архангельские электрические сети"
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

163045, г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, строение 5, т/ф (8182)29-75-86
ст. Архангельск-город Северной железной дороги
код станции – 290507
ЕЛС 1001538975
ИНН 7802312751
КПП 290131001

Грузополучатель - ПО "Вельские электрические сети"
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Шоссейная, 3 «А», (818-36)6-26-83
ст. Вельск Северной железной дороги
код станции 297703
ЕЛС 1001883721
ИНН 7802312751
КПП 290731001

Грузополучатель - ПО "Котласские электрические сети"
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

165300, Архангельская область, г.Котлас. ул. Конституции, д. 20, т/ф (818-37)3-15-56
ст. Котлас-Южный Северной железной дороги
код станции 280100
ЕЛС 1001168320
ИНН 7802312751
КПП 290431001

Грузополучатель - ПО "Плесецкие электрические сети"
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

164260, Архангельская область, п. Плесецк, ул. Свободы, д. 46,т/ф (818-32)7-19-29
ст. Плесецкая Северной железной дороги
код станции 294601
ЕЛС1000228900
ИНН 7802312751
КПП 292031001

Заместитель начальника ДЛиМТО
филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго»" В.И.Бондаренко