Утверждаю:
Директор ПО «Котласские электрические сети – исполняющий обязанности первого заместителя директора-
главного инженера филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ П.Ю.Щелкунов

«____» _____ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по отысканию мест повреждений на поврежденных КЛ 10-6 кВ распредсетей г.Котласа для нужд ПО КЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

Содержание:

1. Предмет закупки.
2. Перечень и объемы требуемых работ.
3. Место проведения работ.
4. Сроки выполнения работ.
5. Основные технические требования на выполнение работ.
6. Требования к Участникам процедуры закупки.
7. Требования к персоналу Участника процедуры закупки.
8. Правила контроля и приемки выполнения работ.
9. Другие необходимые требования по усмотрению Заказчика.

1. Предмет закупки

Работы по отысканию мест повреждений на поврежденных КЛ 10-6 кВ распредсетей г.Котласа для нужд производственного отделения «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

2. Перечень и объемы требуемых работ

В состав работ входит отыскание мест повреждений на кабельных линиях 6-10 кВ, расположенных в г. Котласе (в зоне обслуживания Котласского городского РЭС производственного отделения «Котласские электрические сети»).

Работы выполняются в течение периода, указанного в п.4 технического задания, согласно направляемых Заказчиком заявок. В заявке указывается перечень поврежденных кабельных линий и сроки выполнения работ. Заявка направляется Подрядчику за 3 (три) рабочих дня до начала производства работ.

3. Место проведения работ

г. Котлас, Котласский городской РЭС производственного отделения «Котласские электрические сети».

4. Сроки выполнения работ

Начало работ - 30 апреля 2019 года.
Окончание работ - 30 ноября 2019 года.

5. Основные технические требования на выполнение работ.

5.1 Требования к последовательности выполнения работ, услуг, этапам выполнения работ, услуг:

5.1.1 До подачи конкурсной заявки Подрядчик имеет право в присутствии представителя Заказчика посетить за свой счет место производства работ с целью оценки затрат и условий выполнения работ, а также для решения с Заказчиком вопросов о технологии выполнения работ. В случае отказа от использования данного права, любые дополнительные затраты, несение которых выявляется в ходе выполнения работ, Подрядчик несет самостоятельно без предъявления претензий Заказчику.

5.1.2 Работы по отысканию мест повреждений на кабельных линиях выполняются в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н с изменениями) и СТО 01.О11 – 2017 «Организация безопасного производства работ персонала подрядных организаций и командированного персонала».

5.1.3 Подрядчик несет ответственность за причинение ущерба в случае повреждения электрооборудования и других инженерных сооружений.

5.1.4 Работы по отысканию мест повреждений на кабельных линиях выполняются в действующих электроустановках.

5.1.5 Работы должны быть выполнены в указанные сроки в полном объеме.

5.2 Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам:

5.2.1 Выполнение требований РД 34.20.508 «Инструкции по эксплуатации силовых кабельных линий».

5.2.2 Выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н.

5.2.3 Выполнение требований СО СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

5.3 Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:

5.3.1 Наличие у персонала Подрядчика групп по электробезопасности и соответствующих прав согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок и СТО 01.О11 – 2017 «Организация безопасного производства работ персонала подрядных организаций и командированного персонала». Подрядчик несёт ответственность за соответствие присвоенных командированным работникам групп и прав, предоставляемых им в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, и за соблюдение ими вышеназванных правил.

5.3.2 Наличие у Подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проектов производства работ, технологических карт.

5.3.3 Порядок допуска и производства работ согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок и СТО 01.О11 – 2017 «Организация безопасного производства работ персонала подрядных организаций и командированного персонала».

5.3.4 Наличие у Подрядчика оборудования, инструмента, такелажа и приспособлений, соответствующих ГОСТ и испытанных в соответствии с СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

5.4 Требования к применяемому оборудованию:

5.4.1 Оборудование для выполнения работ предоставляет Подрядчик.

5.5 Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:

Оформление всех требуемых разрешений и согласований на производство работ обеспечивает Подрядчик.

6. Требования к Участникам процедуры закупки

6.1. Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ.

6.2. Наличие квалифицированного персонала.

6.3. Опыт выполнения аналогичных работ.

6.4. Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находится в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.

7. Требования к персоналу Участника процедуры закупки

7.1. Наличие у персонала Подрядчика групп по ЭБ в соответствии с Правилами по охране

труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013г. № 328н)

7.2. Наличие у Подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда.

8. Правила контроля и приемки выполненных работ

8.1. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль над выполняемыми работами, а также вправе требовать от Подрядчика устранения выявленных нарушений.

8.2. Контроль качества и сроков выполнения работ осуществляют начальник КГРЭС, мастер 2 группы КГРЭС производственного отделения «Котласские электрические сети» филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Архэнерго».

8.3. По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документацию, составленную в процессе ремонта (ведомость выполненного объема работ, протоколы испытаний, акты на скрытые работы, карты измерений и т.п.).

8.4. Приемка объектов проводится комиссией с составлением акта о приемке выполненных работ, утвержденного техническим руководителем производственного отделения «Котласские электрические сети» филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Архэнерго». Состав приемочной комиссии определяется приказом по производственному отделению «Котласские электрические сети» филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Архэнерго».

9. Другие необходимые требования по усмотрению Заказчика

9.1. До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком график производства работ.

Главный инженер ПО КЭС С.В.Федоров

Начальник КГРЭС В.А. Шестаков