Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
(должность)

_____ / Н.П. Федотов /
(подпись) (расшифровка)

« 05 » 02 2016г.

Техническое задание на оказание услуг в области пожарной безопасности ПО АЭС

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Предмет закупки.
2. Перечень и объемы требуемых услуг.
3. Место оказания услуг.
4. Сроки выполнения услуг.
5. Основные технические требования на оказание услуг.
6. Требования к Участникам процедуры закупки.
7. Правила контроля и приемки оказанных услуг.
8. Гарантийный срок на оказываемые услуги.
9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1 Предмет закупки.

Техническое обслуживание огнетушителей. Испытание внутреннего противопожарного водопровода. Испытание пожарных гидрантов. Огнезащита деревянных конструкций. Замена пожарных ящиков для песка. Испытание противопожарных лестниц. Замена пожарных рукавов для ПК. Установка повышающего давление насоса в систему противопожарного водопровода. Замена креплений для огнетушителей. Замена знаков пожарной безопасности. Замена планов эвакуации людей при пожаре. Доукомплектование огнетушителей шлангами и раструбами.

2 Перечень и объемы услуг в соответствии с предметом закупки.

№ п/п	Наименование услуг	Един. Изм.	Кол-во	Наименование объекта, адрес	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	а) Ежегодное техническое обслуживание огнетушителей			Здание производственного корпуса РПБ-3. г.Архангельск. Кузнечихинский промузел, 4-й проезд, 5.	
	ОП-2	шт	18		
	ОП-4	шт	43		
	ОП-5	шт	46		
	ОПУ-5	шт	1		
	ОУ-2	шт	4		
	ОУ-5	шт	23		
	ОУ-10	шт	2		
	ОВП-100	шт	4		
	ОП-3	шт	1		
	б) Перезарядка				
	ОУ-2	шт	8		
	ОУ-3	шт	30		

	ОУ-5 ОП-5 ОП-2 ОП-4 ОПУ-5 ОВП-10 ОПУ-2 ОВП-8(3)	шт шт шт шт шт шт шт шт	103 68 28 26 5 16 1 1		
2.	Испытание внутреннего противопожарного водопровода.	шт шт шт шт шт шт	2 1 1 1 1 1	Здание производственного корпуса РПБ-3. Гараж на 50 а.м. г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4-й проезд, 5. Здание РП-1 (АРЭС) г.Архангельск. ул.К.Либкнехта, 32. Здание главного корпуса ПСТ Север г. Северодвинск, пер.Энергетиков, 2 Пин.РЭС. Здание РПБ-5 с. Карпогоры Пин.РЭС. РЭП п. Пинега ул. Быстрова Здание РДП Прим.РЭС г.Архангельск, ул.П.Усова, 2. ДЭС Мезенский РЭС г.Мезень, ул.Болотная, 7	С предоставлением актов испытания
3.	Испытание пожарных гидрантов.	шт шт	4 1	Территория РПБ г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4-й проезд, 5. Территория главного корпуса ПСТ Север Северодвинский РЭС г. Северодвинск, пер.Энергетиков д.2	С предоставлением актов испытания
4.	Противопожарная обработка деревянных конструкций стеллажей.	м2	51	Кладовая СРЗЭиИ. Административно-бытовой корпус	С предоставлением актов обработки

				гаража на 50 а/м. г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, 4-й проезд, 5.	
		м2	92	Здание склада Прим.РЭС г.Архангельск, ул.П.Усова, 2.	
5.	Противопожарная обработка деревянных конструкций кровли здания	м2	157	Производственное помещение Прим.РЭС г.Архангельск, ул.П.Усова, 2.	С предоставлением актов обработки
		м2	108	Здание склада Прим.РЭС г.Архангельск, ул.П.Усова, 2.	
		м2	250	ПС 35/6 кВ №8 Здание ПС №8 г. Архангельск, ул. Пограничная, д.43, к.1	
		м2	200	Служебно-бытовой дом ПС «Жердь» Мезенский РЭС д. Жердь	
		м2	650	Производственно-хозяйственное здание Лешуконского участка Мезенский РЭС с. Лешуконское	
6.	Замена пожарных рукавов для ПК (давление 1 МПа, длина 20м)	шт	2	Здание гаража на 50 а/м г.Архангельск. Кузнечихинский промузел, 4-й проезд, 5.	
7.	Замена креплений для огнетушителей	шт	10	Здание производственного корпуса РПБ-3. г.Архангельск. Кузнечихинский промузел, 4-й проезд, 5.	Крепления универсальные для ОП-4 и ОП-5

8.	Механическое испытание противопожарных лестниц	шт шт	1 1	Здание РДП Приморский РЭС г.Архангельск.ул.П. Усова-2. Здание РПБ-5 Пинежский РЭС с. Карпогоры	С предоставлением актов испытания
9	Установка повышающего давление насоса в систему противопожарного водопровода в соответствии с СП 30.13330.2012	шт	1	Здание РП-1 (АРЭС) г.Архангельск. ул.К.Либкнехта, 32.	
10	Замена деревянных ящиков для песка на металлические в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83	шт шт шт шт шт шт шт	2 2 2 2 1 1 2	ПС-12 «Кузнечевская» г.Архангельск Окружное шоссе, д.1, стр.1 ПС-14 г.Архангельск ул.Шубина, д.54, стр.1 ПС-2 «Привокзальная» г.Архангельск Окружное шоссе, д.14, стр.1 ПС-1 г.Архангельск ул. П.Усова, д.2 ПС-37 «Бакарица» г.Архангельск ул. Макарова, д.60, стр.1 ПС-18 «Заостровье» Архангельская область, Приморский р-н, п/о Рикасово ПС-62 Кегостров Архангельская область, Приморский р-н, д. Захарово	Объём ящиков - 0,5 м3. Размеры и вид ящиков согласовать с заказчиком
11	Замена знаков пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и ГОСТ Р 12.2.143-2009 а) Знак направление движения к выходу направо: - на самоклеющейся основе - на твердой основе б) Знак направление движения к	 шт шт	 10 10	Служебно-бытовой корпус и производственный корпус РПБ-3 г.Архангельск. Кузнечихинский промузел, 4-й проезд, 5.	

	выходу налево: - на самоклеющейся основе - на твердой основе в) Знак огнетушитель - на самоклеющейся основе - на твердой основе	 шт шт шт шт	 10 10 10 15		
12	Замена планов эвакуации людей из пожара в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и ГОСТ Р 12.2.143-2009	шт шт	1 1	Здание гаража на 50 а/м г.Архангельск. Кузнечихинский промузел, 4-й проезд, 5. Гараж аппарата управления «Арэнерго» г. Архангельск, ул. Гагарина 8,кор.2	
13	Доукомплектование огнетушителей шлангами и раструбами.	шт	39	Здание производственного корпуса РПБ-3. г.Архангельск. Кузнечихинский промузел, 4-й проезд, 5.	Для ОП-10(3) - 2 шт Для ОУ-5 - 12 шт Для ОП-4(5) - 5 шт Для ОВП-10 - 4 шт Для ОУ-3 - 4 шт Для ОП-5 - 7 шт Для ОП-4 - 5 шт

3 Место оказания услуг:

г. Архангельск, г. Северодвинск, с. Карпогоры, п. Пинега, г. Мезень, д. Жердь, с. Лешуконское, п/о Рикасово, д. Захарово.

4 Сроки оказания услуг:

Начало работ – май 2016г.

Окончание работ – октябрь 2016 г.

5 Основные технические требования на оказание услуг:

5.1 Требования к последовательности оказания услуг, этапам оказания услуг:

Услуги по техническому обслуживанию огнетушителей выполнить двумя партиями .

5.2 Требования к объемам оказываемых услуг:

Услуги выполнить в соответствии с объемами, указанными в техническом задании.

5.3 Требования к применяемым стандартам, НПБ и прочим правилам:

Услуги выполнить:

По техническому обслуживанию огнетушителей в соответствие с СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» и ТУ завода – изготовителя.

Испытание внутреннего пожарного водопровода в соответствие с СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод. Требование пожарной безопасности.

Испытание пожарных гидрантов в соответствие с СП. 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требование пожарной безопасности».

Огнезащиту деревянных конструкций в соответствии с ТУ 2494-003-52470838-2004.

Замена планов эвакуации людей из пожара и знаков пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и

разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» и ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные требования и методы контроля».

Установка повышающего давление насоса в систему противопожарного водопровода в соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Замена деревянных ящиков для песка на металлические в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание».

5.4 Требования к обеспечению техники безопасности при оказании услуг:

Оказание услуг должно осуществляться силами специализированной организации.

При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность оказания услуг и соблюдение правил техники безопасности

5.5 Требования к применяемым материалам, оборудованию и.т.д.:

Используемые при оказании услуг материалы должны соответствовать ГОСТ.

5.6 Требования по оформлению необходимых разрешений и документов:

Перед началом оказания услуг подрядная организация должна получить допуск на объект.

5.7 Иные требования:

Наличие у подрядной организации лицензии.

6 Требования к Участникам процедуры закупки (квалификация организации и пр.):

Наличие лицензии, наличие квалифицированного персонала и материально - технической базы.

7 Правила контроля и приемки оказанных услуг:

Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Право осуществлять технический контроль имеют представители Заказчика, наделенные соответствующими полномочиями.

8 Гарантийный срок на оказываемые услуги:

Гарантийный срок оказания услуг устанавливается равным 24 месяца со дня подписания Акта сдачи-приемки оказываемых услуг.

9 Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки:

Наличие лицензии, наличие квалифицированного персонала и материально - технической базы, сметная стоимость оказания услуг.

Начальник ремонтно-эксплуатационного участка
ПО «Архангельские электрические сети» В.А.Пономарев

Заместитель директора
ПО «Архангельские электрические сети» О.В. Реутов