УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ПО «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ А.Г. Лудников
«07» 02 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по обеззараживанию сточной воды Мезенской ДЭС до нормативных параметров для нужд ПО АЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

Содержание:

1. Основание.
2. Этапы работ.
3. Основные характеристики объектов.
4. Особые условия.
5. Срок выполнения работ.
6. Требования к подрядной организации.
7. Гарантии подрядной организации.

1. Основание

1.1 Оказание услуг по обеззараживанию сточной воды Мезенской ДЭС до нормативных параметров требуется в целях соблюдения ПО АЭС требований Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 года №74-ФЗ и получения разрешительных документов на сброс сточных вод.

1.2 Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к документации:

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 года №74-ФЗ
- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов»;
- иные действующие законодательные и нормативно-технические документы.

2. Этапы работ

2.1 Подбор необходимой системы обеззараживания сточных вод с учётом мощности, типа и конструктивных особенностей очистных сооружений Мезенской ДЭС;

2.2 Согласование с Заказчиком модели обеззараживателя, его технических характеристик и конструктивного исполнения (приоритетно – ультрафиолет);

2.3 Доставка согласованного оборудования к месту установки по адресу: 164750, Архангельская область, г. Мезень, ул. Болотная, д.7;

2.4 Установка, монтаж, пуско-наладочные работы и пробный пуск системы обеззараживания сточных вод;

2.5 Лабораторный контроль эффективности работы обеззараживателя – отсутствие микроорганизмов в сточных водах;

2.6 Подписание актов выполненных работ.

3. Основные характеристики объектов

3. 1 Мезенская ДЭС ПО «АЭС» расположена по адресу: Архангельская обл., г.Мезень, ул.Болотная, д. 7;

3. 2 Действующие очистные сооружения:

- наименование – Аэрационная станция глубокой биологической очистки бытовых сточных вод,

- мощность - 3 куб.м / сутки; максимально - 0,125 куб.м /час;
- тип - АС-15, введены в эксплуатацию в 2007 году.

3.3 Максимально-разрешённый водосброс – 0,5 тыс.куб.м/год, фактический сброс учитывается прибором-расходомером «Днепр-7».

4. Особые условия

Разработанная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

5. Срок выполнения работ: три месяца с момента подписания договора.

6. Требования к подрядной организации

6.1. Наличие разрешений на выполнение данного вида работ;
6.2. Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ;
6.3. Наличие квалифицированного персонала;
6.4. Опыт выполнения аналогичных работ;
6.5. Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.

7. Гарантии подрядной организации

7.1. Исполнитель должен гарантировать качество выполненных работ, а также соблюдение сроков.

7.2. Исполнитель работ несёт ответственность за недостатки работ, в т.ч. выявленные на стадии реконструкции объекта и при последующей его эксплуатации согласно действующему законодательству Российской Федерации.

Начальник ОПБиПК ПО АЭС Ю.Г. Гребёнкин

Составил:
Инженер
по охране окружающей среды (эколог) ПО АЭС Е.В. Куприянова