УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора-
Главный инженер
филиала ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго»
_____Н.П.Федотов
«26» 12 2014 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) для подразделений производственного отделения «Архангельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Содержание:

1. Основание.
2. Этапы разработки.
3. Основные характеристики объектов.
4. Состав документации.
5. Особые условия.
6. Срок выполнения работ.
7. Исходные данные для разработки документации.
8. Требования к подрядной организации.
9. Гарантии подрядной организации.

1. Основание

1.1 Предписание Управления Роспотребнадзора по Архангельской области №497/пр от 01.11.2013г. о необходимости разработки проектов обоснования ориентировочного размера санитарно-защитных зон и установления окончательного размера санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация сооружений и иных объектов».

1.2 Проект обоснования расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны Архангельского РЭС ПО «Архангельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада», санитарно-эпидемиологическое заключение № 29.01.02.010.Т.000323.06.10 от 17.06.2010 о соответствии данного проекта государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;

1.3 Проект обоснования расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны Приморского РЭС ПО «Архангельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада», санитарно-эпидемиологическое заключение № 29.01.02.010.Т.000320.06.10 от 07.06.2010 о соответствии данного проекта государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;

1.4 Проект обоснования расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны Холмогорского РЭС ПО «Архангельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада», санитарно-эпидемиологическое заключение № 29.01.02.010.Т.000321.06.10 от 07.06.2010 о соответствии данного проекта государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам;

1.5 Результаты анализов и измерений, выполненных аккредитованной лабораторией в соответствии с программой проведения исследований в контрольных точках для установления санитарно-защитной зоны в составе проектов обоснования расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны для Архангельского РЭС, Приморского, Холмогорского РЭС.

1.6 Основные нормативно- технические документы (НТД), определяющие требования к документации:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 22.04.1999г.;
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999г.;
- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;
- СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод, их осадков для орошения и удобрения»;
- СнПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;
- СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях»;
- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;
- СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;
- иные действующие законодательные и нормативно-технические документы.

2. Этапы разработки

2.1 Ремонтно-производственная база РПБ-3 (г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, стр. 5).

2.1.1 Разработка проекта обоснования расчетного (предварительного) размера санитарно-защитной зоны для РПБ-3 в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация сооружений и иных объектов».

2.1.2 Получение в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» экспертного заключения по данному проекту.

2.1.3 Получение в Управлении Роспотребнадзора по Архангельской области санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии данного проекта государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

2.1.4 Передача Заказчику проекта обоснования расчетного (предварительного) размера санитарно-защитной зоны для РПБ-3, а также заключений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» и Управления Роспотребнадзора по Архангельской области с оформлением Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.1.5 Методическое и консультационное сопровождение деятельности Заказчика на этапах производственного контроля (лабораторных исследований в контрольных точках) и установления окончательного размера санитарно-защитной зоны для РПБ-3.

2.2 Ремонтно-производственные базы Архангельского РЭС (г.Архангельск, ул.К.Либкнехта, д.32), Приморского РЭС (г.Архангельск, ул.П.Усова, д.2), Холмогорского РЭС (с.Холмогоры, ул.Октябрьская, д. 30А).

2.2.1 Разработка проектов обоснования окончательного размера санитарно-защитной зоны для РПБ Архангельского РЭС, Приморского РЭС, Холмогорского

РЭС в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная квалификация сооружений и иных объектов».

2.2.2 Получение в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» экспертных заключений по данным проектам.

2.2.3 Получение в Управлении Роспотребнадзора по Архангельской области санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии данных проектов государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

2.2.3 Передача Заказчику проектов обоснования окончательного размера санитарно-защитных зон для Архангельского РЭС, Приморского РЭС, Холмогорского РЭС, а также заключений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» и Управления Роспотребнадзора по Архангельской области с оформлением Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. Основные характеристики объектов

Основной вид деятельности подразделений ПО «Архангельские электрические сети»: оперативное и техническое обслуживание электрических сетей на территории г. Архангельска, Приморского района, Холмогорского района.

Вспомогательное производство: обслуживание автотранспортной техники, эксплуатация зданий и сооружений, химическая лаборатория, ремонтно-механические мастерские.

Стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха:

- легковая, грузовая автотранспортная техника;
- аккумуляторные батареи на подстанциях;
- сварочные аппараты;
- металлообрабатывающие станки холодной обработки;
- агрегаты резервного питания аппаратуры связи;
- покраска конструкций и оборудования при осуществлении ремонтов;
- химическая лаборатория (РПБ-3 г.Архангельск).

На подстанциях 35-110 кВ ПО АЭС установлены аккумуляторные батареи (АБ), питающие цепи соленоидов выключателей, цепи защит, управления, сигнализации, аварийное освещение:

- АБ фирмы «Варта» тип 5 OPzS 250 – РП-центр (РПБ Архангельский РЭС);
- АБ типа СК - 10 – ПС № 1 (РПБ Приморский РЭС).

Образующиеся отходы в процессе производства и потребления:

- ртутные лампы отработанные и брак;
- аккумуляторы свинцовые отработанные;
- отработанное трансформаторное, автомобильное масло;
- обтирочный материал, загрязненный маслами;
- отработанные воздушные и масляные фильтры;
- шины пневматические;
- древесные отходы с пропиткой и покрытиями;
- отходы сложного комбинированного состава (отработанная оргтехника и картриджи);
- лом черных и цветных металлов;
- отходы тканей, старая одежда (списанная спецодежда);
- мусор от бытовых помещений, исключая крупногабаритный;
- производственный мусор;
- смет с территории предприятий.

4. Состав документации

4.1 Разработанную документацию до проведения экспертизы в полном объеме представить на рассмотрение и согласование в ПО «Архангельские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» для последующего согласования.

4.2 Итоговую проектную документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader.

5. Особые условия

5.1 Разработанная документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

5.2 Организация-разработчик получает все необходимые экспертные заключения и согласования от всех заинтересованных организаций от имени Заказчика, осуществляя оплату услуг экспертизы и стоимости согласований.

5.3 При разработке проектов обоснования окончательного размера санитарно-защитных зон Архангельского, Приморского, Холмогорского РЭС учесть данные:

- проектов обоснования расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны Архангельского РЭС ПО АЭС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»,
- проекта обоснования расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны Приморского РЭС ПО АЭС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»,
- проекта обоснования расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны Холмогорского РЭС ПО АЭС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»,
- результатов анализов и измерений, выполненных аккредитованной лабораторией в соответствии с программой проведения исследований в контрольных точках для установления санитарно-защитной зоны в составе проектов обоснования расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны для Архангельского, Приморского, Холмогорского РЭС.

6. Срок выполнения работ: не позднее 31 августа 2015 г.

7. Исходные данные для разработки проекта

7.1 Сроки подготовки исходных данных и передачи их Заказчиком организации-разработчику определяются договором на разработку документации.

8. Требования к подрядной организации

8.1 Наличие свидетельства о допуске на выполнение данного вида работ, выданное Саморегулируемой организацией (СРО);

8.2 Наличие ресурсов, необходимых для выполнения работ;

8.3 Наличие квалифицированного персонала;

8.4 Опыт выполнения аналогичных работ;

8.5 Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.

9. Гарантии подрядной организации

9.1 Исполнитель работ должен гарантировать качество выполненных работ по разработке, экспертизе, согласованию и утверждению проектов СЗЗ в течение 24 месяцев после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.2 Исполнитель работ должен гарантировать своевременность исполнения работ по договору.

Главный инженер
производственного отделения
«Архангельские электрические сети» – А.Г.Лудников

Составил: Голикова И. С.
тел. (8182) 67-65-96

Лист согласования
ТЗ на разработку проектов санитарно-защитных зон

ФИО	Должность	Подразделение	Подпись	Дата
ДАНИЛОВСКИЙ Олег Владимирович	Начальник отдела	Отдел производственного контроля	Согласовано	24.12.2014 12:00:18
ФИЛИППОВ Павел Леонидович	Заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственно	Руководство	Согласовано	24.12.2014 12:46:37
ШУБНЫЙ Александр Сергеевич	Заместитель главного инженера	Руководство	Согласовано	25.12.2014 16:02:48
ЛУДНИКОВ Алексей Геннадьевич	Главный инженер производственного отделения	Руководство	Согласовано	26.12.2014 08:24:51
СКАЛИНА Елена Сергеевна	Инженер 1 категории	Отдел производственного контроля	Согласовано	26.12.2014 10:16:37

Автор задачи _____ /СКАЛИНА Елена Сергеевна/ Инженер 1 категории /26.12.2014