УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
Главный инженер филиала ПАО
«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ Н.П.Федотов

«26» 08 2015 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
## на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонных покрытий, озеленению, элементов благоустройства, разрушенных в результате ремонта кабельных линий в г.Северодвинске

**Содержание:**


1. Предмет закупки
2. Перечень работ
3. Место проведения работ
4. Сроки выполнения работ
5. Основные технические требования
6. Требования к подрядной организации
7. Правила контроля и приемки выполненных работ
8. Гарантии подрядной организации


### 1. Предмет закупки

Восстановление асфальтобетонных покрытий, озеленения, элементов благоустройства, разрушенных в результате ремонта кабельных линий в г.Северодвинске для нужд ПО «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

### 2. Перечень работ

Работы по восстановлению асфальтобетонных покрытий, бетонных тротуарных плит, брусчатки, элементов благоустройства, разрушенных в результате ремонта кабельных линий, включают в себя следующие работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм |
|---|---|---|
| 1 | Восстановление асфальтового покрытия внутриквартальных дорог (щебень t=12 см, асфальта t=7 см) | м$^2$ |
| 2 | Восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части (песок t=20 см, щебень t=15 см, асфальт t=10 см) | м$^2$ |
| 3 | Восстановление асфальтового покрытия тротуара (щебень t=12 см, асфальт t=5 см) | м$^2$ |
| 4 | Установка бортового камня (проезжей части) | м |
| 5 | Установка бортового камня (тротуаров) | м |
| 6 | Восстановление покрытий из бетонных тротуарных плит | м$^2$ |
| 7 | Восстановление газонов с посевом трав | м$^2$ |

### 3. Место проведения работ

г.Северодвинск, Архангельская область

**4. Сроки выполнения работ**

Начало работ - сентябрь 2015 года
Окончание работ - ноябрь 2015 года

**5. Основные технические требования**

5.1 Работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» и Правилами благоустройства и озеленения г.Северодвинска, места производства работ должны быть оборудованы ограждениями в соответствии с ГОСТ 23407-78.

5.2 Качество выполнения работ должно обеспечить сдачу восстановленных мест разрытия органам, осуществляющим надзор за производством работ в г.Северодвинске.

5.3 Материалы для производства работ поставляются Подрядчиком.

**6. Требования к подрядной организации**

6.1 Наличие необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда.
6.2 Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ.
6.3 Наличие квалифицированного персонала.
6.4 Опыт выполнения аналогичных работ
6.5 Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.

**7. Правила контроля и приемки работ**

Контроль качества и сроков выполнения работ осуществляют начальник и мастер кабельных линий Северодвинского РЭС ПО «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

**8. Гарантии подрядной организации**

8.1 Гарантийный срок выполненных Подрядчиком работ устанавливается равным 36 месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ.

8.2 Если в течение гарантийного срока в выполненной работе обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Главный инженер
ПО «Архангельские электрические сети» А.Г.Лудников

Заместитель главного инженера
ПО «Архангельские электрические сети» А.С.Шубный

Составил: инженер ПТО
ПО «Архангельские электрические сети» В.В.Королёва
(8182) 67-65-01