УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора – главный инженер филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ Н.П. Федотов
«05» 02 2015 год

Техническое задание
на оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений в зданиях РПБ-1 производственные мастерские, РПБ-1 копус-3 КГРЭС, РПБ-1 корпус-2 КРЭС, слесарного цеха, РПБ Шипицыно, РПБ СРЭС, гаража СРЭС, ЗРУ ПС-110/10 кВ Савватия.

Содержание:

1. Цель и назначение услуг
2. Описание объемов услуг
3. Основные технические требования
4. Правила контроля и приемки услуг
5. Условия оказания услуг
6. Безопасность при оказании услуг
7. Сроки оказания услуг
8. Гарантии исполнителя.

1. Цель и назначение услуг:

Проведение плановых профилактических мероприятий по выполнению правил ППБ.

2. Объём услуг:

Наименование объекта: РПБ-1, производственные мастерские, корпус-2,3, слесарный цех.
Место нахождения: г. Котлас, ул. Конституции, д.20
Объем услуг:

№ п/п	Наименование услуг	Един. изм.	Кол-во	Характеристика применяемого материала	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Здание РПБ-1, производственные мастерские				
1	Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений	кв.м.	683		
	Здание РПБ-1, корпус-2 КРЭС				
2	Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений	кв.м.	712		
	Здание РПБ-1, корпус-3 КГРЭС				
3	Проведение огнезащитной обработки деревянных	кв.м.	500		

	конструкций чердачных помещений				
	Здание слесарного цеха				
4	Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений	кв.м.	160		

Наименование объекта: РПБ Шипицыно.
Место нахождения: Котласский район, поселок Шипицыно.
Объем услуг:

№ п/п	Наименование услуг	Един. изм.	Кол-во	Характеристика применяемого материала	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Здание РПБ Шипицыно				
1	Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений	кв.м.	360		

Наименование объекта: РПБ СРЭС.
Место нахождения: г. Сольвычегодск ул.Энгельса д.24.
Объем услуг:

№ п/п	Наименование услуг	Един. изм.	Кол-во	Характеристика применяемого материала	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Здание РПБ СРЭС корпус-1				
1	Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений	кв.м.	450		
	Здание гаража РПБ СРЭС корпус-2				
	Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений	кв.м.	400		

Наименование объекта: ЗРУ ПС 110/10 кВ Саватия
Место нахождения: Котласский район, поселок Савватия, ул. Центральная д.15.
Объем услуг:

№ п/п	Наименование услуг	Един. изм.	Кол-во	Характеристика применяемого материала	Примечание
1	2	3	4	5	6
	Здание ЗРУ ПС 110/10 кВ Савватия				
1	Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений	кв.м.	1044		

3.Основные технические требования:

Работы выполнить в соответствии с МДС 13-14.2000 «Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений», РД 153-34.0-21.601-98 с соблюдением норм ПТЭ, ПТБ, ППБ, СН и П 12.03 -2001 «Безопасность труда в строительстве», требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭЭ от 24.07.2013), «Правил противопожарного режима в РФ», ГОСТ Р12.2143-2009.
Используемые при ремонте материалы должны соответствовать ГОСТ и иметь сертификат качества.

4. Правила контроля и приёмки услуг:

Работы производить по проекту производства работ и по графику производства работ разработанных подрядчиком и согласованных заказчиком.
Руководитель работ совместно с комиссией «Заказчика» осуществляет приёмку выполненных работ в соответствии со СН и П 3.03.01-87. Сдача результата оказанных услуг «Подрядчиком» и их приёмка «Заказчиком» оформляются Актом об оказании Услуг, подписанным обеими сторонами. В случае выявления недостатков в работе Подрядчика, Заказчиком оформляется перечень замечаний, необходимых для устранения силами Подрядчика без увеличения стоимости работ и в кратчайшие сроки.

5. Условия оказания услуг:

Перед производством работ подрядчик согласовывает с заказчиком тип и вид используемых в работе материалов.
Подрядчик самостоятельно определяет технологию выполнения работ и несет ответственность за причиненный ущерб, в случае повреждения инвентарного имущества и конструктивных элементов здания.

6. Безопасность при оказании услуг.

Оказание услуг должно осуществляться силами специализированной организации.

При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность, соблюдение правил техники безопасности. Техника безопасности в строительстве.

7. Сроки оказания услуг:

Планируемый срок оказания услуг: май – июль 2015 года.

8. Гарантии исполнителя:

Гарантийный срок оказанных услуг устанавливается равным 12 месяца со дня подписания Акт об оказании Услуг.

Зам. директора  И.В. Воронов

Начальник ОПБиОТ  В.Ю.Пищалкин