Лист согласования технического задания
на закупку панелей ЩО70-1 для ПО "Плесецкие электросети" по плану закупок на 2015год.

Утверждаю:
Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
_____ /Федотов Н.П./
(подпись) (расшифровка)
"27" 02 2015г.

Согласовано:
зам.начальника УЛиМТО филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
_____ /Бондаренко В.И./
(подпись) (расшифровка)
"24" 02 2015г.

Согласовано:
Начальник ОМТО филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
_____ /Коваль Н.В./
(подпись) (расшифровка)
"24" февраля 2015г.

Согласовано:
Начальник ОР ПО ПЭС филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
_____ /Николичев Е.С./
(подпись) (расшифровка)
"20" февраля 2015г.

Составил
инженер ОР ПО ПЭС _____ / И.И.Глебов. /
(расшифровка)

Контактный телефон: (81832) 7-19-29

2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по техническим
вопросам- Главный инженер филиала
ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

_____ Н.Н.Федотов
"__" _____ 2015 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку панелей ЩО70-1

Содержание:

1. Предмет закупки.
2. Наименование, ассортимент и объемы требуемой продукции.
3. Сроки поставки продукции.
4. Место поставки продукции.
5. Технические требования к поставляемой продукции.
6. Общие требования к условиям поставки продукции.
7. Порядок оплаты поставляемой продукции.
8. Необходимые требования к поставщикам.
9. Критерии оценки предложений Участников процедуры закупки.

1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

Обеспечение данными материалами производственное отделение "Плесецкие электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" в соответствии с планом поставки на 2015 год.

2. НАИМЕНОВАНИЕ, АССОРТИМЕНТ И ОБЪЕМЫ ТРЕБУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Количество и номенклатура продукции в процессе исполнения договора могут быть либо увеличены на 10%, либо уменьшены до 50% от общего объема продукции, указанного в спецификациях, по требованию заказчика.

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество на год
1	Панель ЩО70-1-01УЗ	шт.	1
2	Панель ЩО70-1-153М06 УЗ	шт.	2
3	Торцевая панель для ЩО 70	шт.	3
4		шт.	
5		шт.	
6		шт.	
7		шт.	
8		шт.	
9		шт.	
10		шт.	

3. СРОКИ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставка продукции осуществляется с 01.04 по 30.04. 2015 года.

4. МЕСТО ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

Поставка продукции производится в адрес грузополучателя - Производственного отделения "Плесецкие электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго", 164260. Архангельская обл, п.Плесецк, ул.Свободы, д.46.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

5.1. Продукция должна соответствовать маркировке, указанной в пункте 2 данного технического задания.

5.2. Продукция должна быть новой и ранее не использованной.

5.3. Качество товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя товара.

5.4. На поставляемую продукцию устанавливается гарантийный срок согласно гарантийному сроку завода - изготовителя, но не менее 1 (Одного) года. Гарантийные обязательства начинают действовать с даты подписания Сторонами товарной накладной.

5.5. В течение гарантийного срока Поставщик должен гарантировать полную пригодность товара. В случае выхода товара из строя в течение гарантийного срока, поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления Покупателя продукции, обязуется самостоятельно за свой счет произвести замену негодного к применению товара.

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ

6.1. Продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции, предотвращающую повреждение продукции при перевозке и хранении и соответствующую ГОСТ, ТУ.

6.2. Поставка товара осуществляется Поставщиком в полном объеме, на основании предварительно поданной Покупателем письменной заявки, которая составляется на основании данных, указанных в Спецификации к договору.

6.3. Погрузка, доставка продукции осуществляется Поставщиком путем отгрузки своими силами продукции в адрес грузополучателя.

7. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПОСТАВЛЯЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

7.1. Оплата 100% по факту поставки в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с момента получения продукции Грузополучателем.

7.2. В стоимость продукции включаются все дополнительные (сопутствующие) расходы, в том числе стоимость непосредственно продукции, стоимость погрузки, доставки продукции, стоимость упаковки, маркировки, таможенной очистки, сертификации, гарантийного обслуживания товара, НДС и иных налогов и сборов.

8. НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКАМ

8.1. Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, ресурсными возможностями (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом и репутацией.

8.2. Поставщик должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

8.3. Поставщик не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации, на имущество Поставщика в части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Поставщика не должна быть приостановлена.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Основные критерии ранжирования предложений участников процедуры закупки по степени предпочтительности устанавливаются в закупочной документации.

Приложение: Опросные листы на ЩО70-1 - 2шт.

Главный инженер ПО "ПЭС" С.В.Семёнов.

Начальник ОР ПО "ПЭС" Е.С.Николичев.

Составил:
Инж.ОР ИИ Глебов.
тел.6-14.

Тех.присоединение №15-03460П/14 – ООО «Билдинг-Сервис» (п. Плесецк)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЩО 70

№	Запрашиваемые данные			Ответы заказчика
1	Порядковый номер панели			
2	Номинальное напряжение		В	400
3	Номинальный ток и динамическая стойкость сборных шин		А	630
			кА	50
4	Схема первичных соединений			
5	Материал и сечение нулевой шины			Алюминий 60*6
6	Тип панели			ЩО 70В-1-153М06-УХЛ-4
7	Номер схемы вторичных соединений			
8	Название линии (надпись в рамке)			
9	Тип коммутирующего защитного аппарата	Автомат	Тип	ВА-57-35
			каталожный	160А 2шт
		Рубильник, ток А		
10	Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя			200
11	Пределы уставок по току расцепителей автомата ВА53 (ВА55)	замедленного срабатывания		-
12		мгновенного срабатывания		1600
13	Выдержка времени защиты от тока короткого замыкания, сек.			
14	Ток плавкой вставки, А			-
15	Трансформатор тока	номинальный ток, А		200
16	Количество и сечение кабелей			
17	Амперметр шкала, А			200
18	Вольтметр шкала, В			400
19	Реле			-
20				
21				
22				
23				
24				
25	Щиток учета			-
26	Количество панелей (в том числе торцовых)			2
I	Наименование объекта			ТП-45
II	Наименование заказчика, его адрес			
III	Наименование проектной организации, и ее адрес			

План расположения щита

Мастер участка Плесецк-поселок В.П. Шереметов

Гл. инженер Плесецкого РЭС Ю.П. Потехин

Тех.присоединение №15-00867П/14 – ИП Молева О.В. (п. Североонежск)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЩО 70

№	Запрашиваемые данные			Ответы заказчика
1	Порядковый номер панели			1
2	Номинальное напряжение		В	220/380
3	Номинальный ток и динамическая стойкость сборных шин		А	1000
			кА	30
4	Схема первичных соединений			
5	Материал и сечение нулевой шины			Алюминий 60*6
6	Тип панели			ЩО 70-1-01У3
7	Номер схемы вторичных соединений			
8	Название линии (надпись в рамке)			
9	Тип коммутирующего защитного аппарата	Автомат	Тип	
			каталожный	
		Рубильник, ток А		2*100/2*250
10	Номинальный ток максимального расцепителя автомата или предохранителя			
11	Пределы уставок по току расцепителей автомата ВА53 (ВА55)	замедленного срабатывания		
12		мгновенного срабатывания		
13	Выдержка времени защиты от тока короткого замыкания, сек.			
14	Ток плавкой вставки, А			2*100/2*250
15	Трансформатор тока	номинальный ток, А		10015/20015
16	Количество и сечение кабелей			
17	Амперметр шкала, А			до 400
18	Вольтметр шкала, В			-
19	Реле			-
20				
21				
22				
23				
24				
25	Щиток учета			
26	Количество панелей (в том числе торцовых)			1 шт. справа
I	Наименование объекта			ТП-412 яч. №5
II	Наименование заказчика, его адрес			
III	Наименование проектной организации, и ее адрес			

План расположения щита

Мастер Североонежского участка А.В. Пономарев

Гл. инженер Плесецкого РЭС Ю.П. Потехин