3593

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного инженера
ПО "Архангельские электрические сети"
филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
"Архэнерго"
_____А.С. Меньшенин
«15» 10 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по объекту «Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске (ООО "Норд-Экспо", 15-02603А/17 от 20.09.2017). Благоустройство» ИП №000-11-2-03.31-2590

Содержание:

1. Основания для строительства
2. Вид строительства и его объем и этапы
3. Общие требования
4. Поставка оборудования и материалов
5. Требования к подрядной организации
6. Правила контроля и приемки выполненных работ
7. Гарантии подрядной организации
8. Другие требования
9. Приложение

1. Основания для строительства.

1.1. Проектная и рабочая документация: "Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске (ООО "Норд-Экспо", 15-02603А/17 от 20.09.2017)", разработанная ООО Энергия Севера в 2018 году.

1.2. Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств:

Номер договора	Дата договора	Заявитель	Наименование и адрес объекта	Потребная мощность
15-02603А/17	03.10.2017	ООО «Норд-Экспо»	Выставочный центр "Норд-Экспо", Архангельская область, г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, по ул.Дачной, кадастровый номер земельного участка 29:22:060407:10	650кВт

2. Вид строительства и его объем и этапы.

2.1. Восстановление благоустройства в следующих объемах:
- Устройство песчаной насыпи подъездной дороги – 228 м3;
- Устройство песчаного основания подъездной дороги – 41 м3;
- Устройство щебёночного основания подъездной дороги – 16,4 м3;
- Устройство бетонной отмостки БКТП – 29 м2;
- Планировка и укрепление откосов площадки обслуживания, БКТП, подъездной дороги.

3. **Общие требования.**

3.1. **Местоположение объекта строительства:** Архангельская область, г Архангельск.

3.2. **Требования к выполнению работ**:
3.2.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом, в полном объеме, в указанные сроки и с хорошим качеством.
3.2.2. Работы выполняются в соответствии с проектом производства работ, разработанным подрядчиком до начала работ и согласованным с ПО «Архангельские электрические сети» филиала ПАО МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».
3.2.3. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения электрооборудования и других инженерных сооружений.
3.2.4. Подрядчик выполняет своими силами и средствами восстановление дорожных и почвенных покрытий, объектов окружающего пространства (благоустройство и озеленение территории).
3.2.5. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с нормативными документами:
– ПУЭ;
– РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»;
– Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г.№328н.
3.2.6. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ
– Наличие у подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проектов производства работ, технологических карт.
– Порядок допуска и производства работ согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н гл. 46 «Охрана труда при организации работ командировочного персонала».
– Наличие у подрядчика оборудования, инструмента, такелажа и приспособлений, соответствующих ГОСТам.

3.3. **Сроки выполнения работ:** Один месяц с момента подписания договора.

3.4. **Необходимость в поставке материалов:** оборудование и материалы для выполнения работ в полном объеме предоставляет Подрядчик.

4. **Поставка оборудования и материалов**
4.1. Требования к условиям поставки:
4.1.1. Поставка материалов осуществляется Подрядчиком по своему усмотрению (время, место разгрузки, место хранения), но без нарушения условий договора на строительно-монтажные работы и данного ТЗ.
4.2. Требования к поставляемым материалам:
4.2.1. Материалы для выполнения работ предоставляет Подрядчик.
4.2.2. Поставляемая продукция должна иметь сертификаты соответствия, сертификаты безопасности. Сертификаты на использованные для строительства материалы Подрядчик предоставляет до начала выполнения работ. Подрядчик отвечает за качество предоставленных им материалов.
4.2.3. Подрядчик отвечает за сохранность материалов до подписания Акта приемки формы КС-2.

5. Требования к подрядной организации

5.1. Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ;

5.2. Наличие квалифицированного персонала. Наличие удостоверений с отметками о проверке знаний нормативно-технических документов, удостоверений на выполнение специальных работ. Исполнителю необходимо представить список ответственных лиц с предоставлением прав в соответствии с ПОТЭЭ включая лиц с правами: выдающего наряд, распоряжение, ответственного руководителя работ, производителя работ, членов бригады;

5.3. Опыт выполнения аналогичных работ;

5.4. Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.

6. Правила контроля и приемки работ

6.1. Заказчик организует технический надзор за ходом строительства.

6.2. Подрядчик предоставляет в составе исполнительной документации контрольно-исполнительную съемку местности масштабом 1:500 с нанесенными на ней объектами строительства (реконструкции) выполненную департаментом градостроительства мэрии г.Архангельска.

6.3. Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (по формам №КС-2, №КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

6.4. Приемка ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, оформляется актами промежуточной приемки и актами освидетельствования скрытых работ.

6.5. При сдаче работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику исполнительную документацию в соответствии с требованиями:

- СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004»;
- СНиП 3.01.04 – 87;
- СНиП 3.05.06 – 85;
- РД–11–02–2006;
- РД–11–05– 007;
- И 1.13-07
- другими действующими нормативными документами.

6.6. Приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией осуществляется с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14).

6.7. Стоимость выполненных работ по строительству (реконструкции) объекта основных средств определяется в актах выполненных работ по каждому инвентарному объекту основных средств.

7. Гарантии подрядной организации

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемки.

7.2. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.

8. Другие требования

8.1. Расчет стоимости должен быть выполнен базисно-индексным методом на основании территориальных единичных расценок по Архангельской области (ТЕР-2001, ТЕРм-2001,

ТЕРп-2001). При составлении сметной документации необходимо учитывать требования "Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" (МДС 81-35.2004).

8.2. Сметная документация для строительства должна быть разработана в соответствии с Положением филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» «Об определении сметной стоимости строительства».

8.3. Предоставить локальные сметы на каждый объект капитальных вложений в формате MS Excel и *.xml.

8.4. До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком график производства работ.

9. **Приложение**

9.1. Проектная и рабочая документация: "Строительство ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске (ООО "Норд-Экспо", 15-02603А/17 от 20.09.2017)", разработанная ООО "Энергия Севера" в 2018 году.

Начальник службы капитального строительства
ПО «Архангельские электрические сети» С.П. Максимов

Начальник производственно-технического отдела
ПО «Архангельские электрические сети» А.В. Васильева

Р.С. Мещеряков
67-65-36