Наименование работ	Единицы измерения	Количество						Примечание
		ТП183 – ТП-1	РП23 – ТП-1	ТП-1 – ТП-2	ТП603 – ТП-2	РП23 – ТП-2		
		От поворота трассы до 2СШ-10кВ ТП-1	От поворота трассы до 1СШ-10кВ ТП-1		От соед. муфты до 2СШ-10кВ ТП-2 / 2 кабеля	От яч.№16 РП23 до 1СШ-10кВ ТП-2	Всего	
Прокладка кабеля АСБ-10 3х240 всего	м	52	57	115	43/86	38	348	
по РУ-10кВ ТП-1		10	10	10	–	–	30	
по РУ-10кВ ТП-2		–	–	10	10/20	10	40	
по РП-23		–	–	–	–	12	12	
ввод в ТП в ПНД трубе		2	2	4	2/4	4	16	
в траншее для 1 кабеля		42	–	–	–	6	48	
в т.ч.совместно с существующими кабелями		–	–	10	–	–	10	
в т.ч. В ПНД трубе		–	–	6	–	2	8	
в траншее для 2 кабелей		–	47	47	–		94	
в траншее для 3 кабелей		–	–	28	23/46	–	74	
в т.ч. В ПНД трубе		–	–	2	2		4	
в траншее для 4 кабелей		–	–	10	10	10	30	
в т.ч. в ПНД трубе		–	–	4	4	4	12	
Монтаж соединительной муфты ЗСтп-10-150/240	шт		1		1/2		3	
Монтаж концевой муфты ЗКВТп-10-150/240	шт	1	1	2	1/2	2	8	
Строительная длина траншеи для 1 кабеля	м	42						
Рытьё и засыпка траншеи для 1 кабеля	м/м³	42/ 14,74						42,5х0,3х0,9 +30% на шурфление
Устройство постели из песка в траншее для 1 кабеля	м/м³	42/ 3,78						52,5х0,3х0,3
Покрытие кабеля плитой ПЗК (240х480) в траншее для 1 кабеля	м/шт	40/84						
Строительная длина траншеи для 2 кабелей	м		47					
Рытьё и засыпка траншеи для 2 кабелей	м/м³		47/27,5					47х0,5х0,9 +30% на шурфление
Устройство постели из песка в траншее для 2 кабелей	м/м³		47/7,05					47х0,5х0,3
Покрытие кабеля плитой ПЗК (240х480) в траншее для 2 кабелей	м/шт		40/166					
Строительная длина траншеи для 3 кабелей	м			28				
Рытьё и засыпка траншеи для 3 кабелей	м/м³			28/16,38				28х0,5х0,9 +30% на шурфление
Устройство постели из песка в траншее для 3 кабелей	м/м³			28/4,2				28х0,5х0,3
Покрытие кабеля плитой ПЗК (240х480) в траншее для 3 кабелей	м/шт			26/108				
Строительная длина траншеи для 4 кабелей	м			10				
Рытьё и засыпка траншеи для 4 кабелей	м/м³			10/9,36				10х0,8х0,9 +30% на шурфление
Устройство постели из песка в траншее для 4 кабелей	м/м³			10/2,4				10х0,8х0,3
Покрытие кабеля плитой ПЗК (240х480) в траншее для 4 кабелей	м/шт			6/38				
Отключение (подключение) кабеля АСБ-10 3х240	шт				2	(2)		2 каб. – яч.16 РП23
Герметизация проходов при вводе кабеля в здание– 1 проход	шт	1	1	2	2	2	8	
Раскопка существующего кабеля	м	105						
Рытьё траншеи для 3 кабелей	м/м³	105/76,5						105х0,8х0,7 +30% на шурфление
Извлечение кабеля из траншии	м	52	32		11/22			
Вывод кабеля из РП-23	шт				1/2			
Покрытие кабеля огнеупорным составом	м	10	10	20	10/20	22	82	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Шумилина А.О.			06.2015
Разработал		Батура А.С.			06.2015
Выполнил		Батура А.С.			06.2015

045-15.ЭС

0004-74-2-03.31-0001 «Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ (2шт.) и КЛ-10кВ, расположенной по адресу: г.Псков, ул.Кузбасской дивизии (НТП по договору №76-03686/14 от 03.12.2014.)»

РАБОТЫ В СЕТЯХ ПО «ЦЭС» ФИЛИАЛА ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» «ПСКОВЭНЕРГО»

Стадия	Лист	Листов
РП		

Объем работ

ЗАО «Псковсельхозэнерго»