УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ПО «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____ А.Г. Лудников
«05» 02 2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по разработке проекта нормативов допустимых сбросов (НДС) Мезенского РЭС для нужд ПО АЭС филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"

Содержание:

1. Основание.
2. Этапы разработки.
3. Основные характеристики объектов.
4. Особые условия.
5. Срок выполнения работ.
6. Требования к подрядной организации.
7. Гарантии подрядной организации.

1. Основание

1.1 Выполнение работ по разработке проекта нормативов допустимых сбросов необходимо для получения разрешения и нормативов на сброс веществ в водные объекты.

1.2 Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к документации:

- Водный кодекс РФ от 03.04.2006 № 74-ФЗ;
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002г.;
-Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов для водопользователей (приказ МПР РФ от 17.12.2007 № 333);
- Постановление Правительства РФ от 23.07.2007 № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей»;
- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
- иные действующие законодательные и нормативно-технические документы.

2. Этапы разработки

2.1 Заказчик предоставляет исходные данные для разработки проекта НДС;
2.2 Исполнитель разрабатывает проектную документацию в соответствии с требованиями действующего законодательства;
2.3 Разработанный проект получает согласование в ПО АЭС;
2.4 Проект проходит согласование в требуемых регламентом надзорных органах;
2.5 При возникновении замечаний Исполнитель совместно с Заказчиком устраняет их и отправляет проект на повторное согласование;
2.6 Итоговую проектную документацию в полном объёме (включая обосновывающие расчёты) представляется Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде на CD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, Acrobat Reader;
2.7 Получение нормативов допустимых сбросов.

3. Основные характеристики объектов

3. 1 Мезенская ДЭС ПО «АЭС» расположена по адресу: Архангельская обл., г.Мезень, ул.Болотная, д. 7;

3. 2 Действующие очистные сооружения:

- наименование – Аэрационная станция глубокой биологической очистки бытовых сточных вод,
- мощность - 3 куб.м / сутки; максимально - 0,125 куб.м /час;
- тип - АС-15, введены в эксплуатацию в 2007 году.

3.3 Очищенные сточные воды сбрасываются в ручей Кузнецов (впадает в реку Мезень), протекающий рядом с Мезенской ДЭС;

3.4 Максимально-разрешённый водосброс – 0,5 тыс.куб.м/год, фактический сброс учитывается прибором-расходомером «Днепр-7»;

3.5 Решение о предоставлении водного объекта в пользование получено.

4. Особые условия

Разработанная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

5. Срок выполнения работ: три месяца с момента подписания договора.

6. Требования к подрядной организации

6.1. Наличие разрешений на выполнение данного вида работ;

6.2. Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ;

6.3. Наличие квалифицированного персонала;

6.4. Опыт выполнения аналогичных работ;

6.5. Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.

7. Гарантии подрядной организации

Исполнитель должен гарантировать качество выполненных работ, а также соблюдение сроков разработки и согласования проекта.

Начальник ОПБиПК ПО АЭС Ю.Г. Гребёнкин

Составил:
Инженер
по охране окружающей среды (эколог) ПО АЭС Е.В. Куприянова