УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
Главный инженер филиала



_____ Н.П.Федотов
«23» 05 2016г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по испытанию систем искусственной вентиляции на эффективность с изготовлением паспортов

Содержание:

1. Предмет закупки.
2. Перечень и объемы требуемых работ, услуг.
3. Место проведения работ.
4. Сроки выполнения работ.
5. Основные технические требования на выполнение работ.
6. Требования к Участникам процедуры закупки.
7. Правила контроля и приемки выполненных работ.
8. Гарантийный срок на выполненные работы.

1. Предмет закупки

Выполнение работ по испытанию систем искусственной вентиляции на эффективность с изготовлением паспортов в соответствии с ГКПЗ филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 2016 года

2. Перечень объектов и вентиляционного оборудования, подлежащих обследованию

№	Наименование объекта, адрес.	Местонахождение вентиляционного оборудования	Тип вентиляции	Наличие проектной документации	Примечание
1.	**Здание РП-1 г.Арх-ск** (инв. № 11.1.1.00001603) г. Архангельск, ул. К. Либкнехта, 32 (АРЭС)	Помещение хим. лаборатории	Вытяжная	нет	
			Приточная	нет	
2.	**ОПУ из секций БМЗ. Здание 12*18м. Кровля шиферная** (инв. № 11.1.1.00003287) Холмогорский р-он п. Орлецы, д.119	Помещение аккумуляторной батареи	Вытяжная	нет	
3.	**Здание диспет. пункта Прим. РЭС, г.Арх-ск** (инв. № 11.1.1.00001658) г.Архангельск ул. П. Усова, 2	Гаражный бокс	Вытяжная	нет	

4.	**Здание главного корпуса ПСТ Север.** (инв. № 11.1.1.00001694) Г. Северодвинск, пер. Энергетиков, 2	2 и 3 этажи здания	Вытяжная	есть	Автоматизированная система
			Приточная	есть	Автоматизированная система
5.	**Здание ДЭС** (инв. № 11.1.1.00001502) г. Мезень, ул. Болотная, 7	Машинные залы здания ДЭС	Вытяжная	нет	Крышные вентиляторы 6 шт.
6.	**Служебно-бытовой корпус РПБЗ г.Арх-ск** (инв. № 11.1.1.00001851) г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, стр. 5	Здание СБК	Вытяжная	есть, паспорт	Система В-1, крышный
		Здание СБК	Вытяжная	есть	Система В-2, крышный
		Здание СБК	Вытяжная	есть, паспорт	Система В-3, крышный
7.	**Производственный корпуса РПБ-3, г.Арх-ск** (инв. № 11.1.1.00001711) г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, стр. 5	Помещение сварочного участка, местная вент.	Вытяжная	есть	Система В-4, крышный
		Венткамера 1этаж	Вытяжная	есть, паспорт	Система В-14
		Венткамера 1 этаж	Вытяжная	есть, паспорт	Система В-16
		Венткамера 1 этаж	Приточная	есть, паспорт	Система П-3
		Венткамера 1 этаж	Приточная	есть, паспорт	Система П-6

3. **Место проведения работ:**

3.1 г. Архангельск, г. Северодвинск, г. Мезень, Холмогорский район.

4. **Сроки выполнения работ**

Начало работ – июль 2016г.

Окончание работ - август 2015г.

До начала работ Исполнитель согласовывает с Подрядчиком сроки выполнения работ пообъектно.

5. Основные технические требования на выполнение работ.

5.1Определение технического состояние вентиляционного оборудования, испытания его на эффективность и составление паспортов согласно СНиП 3.05.01-85

5.2 Разработать рекомендации и технические решения по дальнейшей безопасной эксплуатации вентиляционных систем, предварительно согласовать с Заказчиком.

6. Требования к исполнителю работ

6.1 Наличие разрешительных документов на выполнение данного вида работ.

6.2 Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ.

6.3 Наличие квалифицированного персонала.

6.4 Опыт выполнения аналогичных работ.

7. Контроль и приемка работ

7.1 Контроль за выполнением работ и сроками осуществляют: начальник РЭУ, начальник СПС, начальник Холмогорского РЭС, начальник Мезенского РЭС ПО АЭС, отвечающие за безопасную эксплуатацию и техническое состояние систем вентиляции помещений производственных баз и подстанций.

7.2 По окончании работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику документацию, составленную в процессе выполнения работ: протоколы по результатам измерений и испытаний, паспорта вентиляционных систем согласно СНиП3.05.01-85,заключения по результатам осмотров и испытаний.

7.3 Окончательная приемка работ с оформлением акта об оказании услуг производится после выдачи исполнительной документации.

8. Гарантийный срок на выполненные работы

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца.

Начальник ремонтно-эксплуатационного участка
ПО «Архангельские электрические сети» В.А.Пономарев

Согласовано:
Заместитель директора
ПО «Архангельские электрические сети» О. В. Ротчев

Главный инженер
ПО «Архангельские электрические сети» А.Г. Кузнецов